ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	1.001	m3	50,00	10,15	507,50	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προιόντων εκσκαφής	ΝΑΟΙΚ ΣΧΒ20.04.01.02	60% ΟΙΚ 2122 35% ΟΙΚ 2180 5% ΟΙΚ 2171	1.002	m3	10,00	28,50	285,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.05.01.02	ΟΙΚ 2124	1.003	μ3	30,00	5,40	162,00	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1.004	m2	50,00	7,90	395,00	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	1.005	m2	10,00	11,20	112,00	
6	Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΟΔΟ Α12.02ΣΧ	ΟΙΚ 2227	1.006	m3	10,00	27,40	274,00	
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΟΔΟ Α12.03ΣΧ	ΟΙΚ 2236	1.007	μ3	5,00	38,00	190,00	
8	Καθαίρεση άμμου ή χυτού ελαστικού δαπέδου και υπεδάφους –Καθαρισμός του χώρου –φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών.	ΝΑΟΙΚ 20.02ΣΧ	ΟΙΚ 2112	1.008	m3	400,00	12,00	4.800,00	
9	Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πλακίδια) παιδικών χαρών	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.20.01	ΟΙΚ 2236	1.009	m2	800,00	4,00	3.200,00	
10	Αποξήλωση ,αποθήκευση, επανατοποθέτηση ή παράδοση στοιχείων αστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.01	ΟΙΚ 2275	1.010	τεμαχιο	20,00	30,00	600,00	
11	Αποξήλωση μετά προσοχής ελαστικών πλακών δαπέδου ασφαλείας, καθαρισμός της επιφάνειας της υπόβασης και επανατοποθέτηση των ελαστικών πλακών.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.20.02	ΟΙΚ 2236	1.011	m2	200,00	12,00	2.400,00	
12	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΝΑΥΔΡ 4.05	ΥΔΡ 6808	1.012	m	50,00	3,30	165,00	
							Σε μεταφορά	**13.090,50**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**13.090,50**	
13	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων (για μεταλλικά κιγκλιδώματα) και απομάκρυνσή τους.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.02	ΟΙΚ 2275	1.013	κιλό	2.000,00	0,55	1.100,00	
14	Αποξήλωση, μεταφορά και παράδοση οργάνων παιδικής χαράς ενός παιχνιδιού όπως: κούνια - τραμπάλα - ζωάκι ελατηρίου - μύλος - μονόζυγο	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.03	ΟΙΚ 2275	1.014	ΤΕΜ	10,00	30,00	300,00	
15	Αποξήλωση, μεταφορά και παράδοση οργάνων παιδικής χαράς ενός παιχνιδιού όπως: σύνθετα ,καράβι,τρενάκι κ.λ.π.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.04	ΟΙΚ 2275	1.015	ΤΕΜ	5,00	80,00	400,00	
16	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς όπως κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες, μύλοι κ.ο.κ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.05	ΟΙΚ 2275	1.016	ΤΕΜ	3,00	200,00	600,00	
17	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς όπως σύνθετα, καράβι, τρενάκι κ.λ.π.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.05.01	ΟΙΚ 2275	1.017	ΤΕΜ	2,00	380,00	760,00	
18	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ 4.10	ΥΔΡ 6804	1.018	m2	10,00	25,80	258,00	
19	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	1.019	m3	20,00	0,90	18,00	
20	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΟΙΚ ΣΧ20.42.1	ΟΙΚ 2180	1.020	m3	20,00	14,00	280,00	
21	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	1.021	m3	20,00	4,50	90,00	
22	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ 2272Α	1.022	ΤΕΜ	10,00	28,00	280,00	
23	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α23	ΟΔΟΝ 3121Α	1.023	m3	50,00	7,70	385,00	
	Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							**17.561,50**	**17.561,50**
	2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	2.001	m2	10,00	22,50	225,00	
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	2.002	m2	10,00	15,70	157,00	
3	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	2.003	m2	80,00	20,25	1.620,00	
4	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	2.004	m	150,00	2,80	420,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	2.005	kg	300,00	1,07	321,00	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	2.006	kg	3.500,00	1,01	3.535,00	
							Σε μεταφορά	**6.278,00**	**17.561,50**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**6.278,00**	**17.561,50**
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	2.007	m3	150,00	84,00	12.600,00	
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	2.008	m3	5,00	90,00	450,00	
9	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	2.009	m3	5,00	106,00	530,00	
10	Επεξεργασία (θραπινάρισμα) επιφάνειας σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.41	ΟΙΚ 7341	2.010	m2	10,00	15,83	158,30	
11	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, οποιουδήποτε πάχους απαιτηθεί.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.37.01	ΟΙΚ 7337	2.011	m2	1.000,00	14,60	14.600,00	
12	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Θ\ΑΓ02.3	ΟΔΟΝ 3211Β	2.012	m3	20,00	15,09	301,80	
13	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	2.013	m3	20,00	15,70	314,00	
14	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΝΑΟΙΚ 20.21	ΟΙΚ 2162	2.014	m3	10,00	5,00	50,00	
15	Αγκύρωση οπλισμού σε σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ20.40.01	ΟΙΚ 2271Α	2.015	ΤΕΜ	150,00	4,00	600,00	
	Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ							**35.882,10**	**35.882,10**
	3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
1	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης παιδικής χαράς.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.01.01	ΟΙΚ 6401	3.001	Kg	6.000,00	4,12	24.720,00	
2	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.01.02	ΟΙΚ 6221	3.002	Kg	500,00	5,20	2.600,00	
3	Προσθήκη υπάρχουσας περίφραξης	ΝΑΟΙΚ ΣΧ61.20.01	ΟΙΚ 6120	3.003	Kg	600,00	4,12	2.472,00	
	Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							**29.792,00**	**29.792,00**
	4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
1	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους έως 15 cm.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ74.90.03.1	ΟΙΚ 7493	4.001	ΜΜ	30,00	13,50	405,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 20x10cm η 10x10cm, πάχους 6cm.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.17.05	ΟΙΚ 7316	4.002	m2	250,00	21,32	5.330,00	
3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ ΣΧ78.96	ΟΙΚ 7311	4.003	m2	50,00	34,60	1.730,00	
							Σε μεταφορά	**7.465,00**	**83.235,60**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**7.465,00**	**83.235,60**
4	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.16.04	ΟΙΚ 7316	4.004	m2	20,00	13,50	270,00	
5	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου με ψηφίδες-βότσαλα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.16.05	ΟΙΚ 7316	4.005	m2	10,00	20,00	200,00	
6	Επένδυση με ξυλεία (3τμχ) διαστάσεων περίπου 95Χ45Χ1500mm σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.15	ΟΙΚ 5512	4.006	τεμ.	20,00	60,00	1.200,00	
7	Χυτό κράσπεδο από σκυρόδεμα κατασκευασμένο επί τόπου διατομής (περίπου) 15Χ15	ΝΑΟΙΚ ΣΧ51.2	ΟΔΟ 2921	4.007	μμ	200,00	16,30	3.260,00	
8	Επιστρώσεις με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 50Χ50 πάχους 40 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.08	ΟΙΚ 7396	4.008	m2	20,00	42,00	840,00	
9	Επιστρώσεις με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 50Χ50 πάχους 55 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.08.2	ΟΙΚ 7396	4.009	m2	20,00	46,00	920,00	
10	Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια, Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση από EPDM πάχους 40 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.1	ΟΙΚ 7396	4.010	m2	20,00	56,00	1.120,00	
11	Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια, Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση από EPDM πάχους 45 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.2	ΟΙΚ 7396	4.011	m2	600,00	68,00	40.800,00	
12	Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια, Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση από EPDM πάχους 50 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.3	ΟΙΚ 7396	4.012	m2	50,00	70,00	3.500,00	
							Σε μεταφορά	**59.575,00**	**83.235,60**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**59.575,00**	**83.235,60**
13	Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια, Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση από EPDM πάχους 80 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.4	ΟΙΚ 7396	4.013	m2	5,00	77,00	385,00	
14	Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια, Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση από EPDM πάχους 100 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.5	ΟΙΚ 7396	4.014	m2	5,00	88,00	440,00	
15	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 50 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.1	ΟΙΚ 7396	4.015	m2	700,00	83,00	58.100,00	
16	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 60 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.2	ΟΙΚ 7396	4.016	m2	10,00	88,00	880,00	
17	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 70 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.3	ΟΙΚ 7396	4.017	m2	10,00	91,00	910,00	
18	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 80 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.4	ΟΙΚ 7396	4.018	m2	200,00	100,00	20.000,00	
19	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 90 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.5	ΟΙΚ 7396	4.019	m2	10,00	110,00	1.100,00	
							Σε μεταφορά	**141.390,00**	**83.235,60**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**141.390,00**	**83.235,60**
20	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 110 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.6	ΟΙΚ 7396	4.020	m2	10,00	125,00	1.250,00	
21	Αθλητικό δάπεδο με αντικραδασμικό υπόστρωμα και elastoturf	ΝΑΟΙΚ Π\73.61.04.03	ΟΙΚ 7364.1	4.021	μ2	30,00	55,00	1.650,00	
22	Δενδροδόχος από ελαστικό πορώδες υλικό	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.07	ΟΙΚ 7396	4.022	τεμ.	10,00	70,00	700,00	
23	Ειδικό τεμάχιο γωνία δαπέδου L	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.08.4	ΟΙΚ 7396	4.023	ΤΕΜ	60,00	7,00	420,00	
24	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	4.024	m2	500,00	1,70	850,00	
25	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	4.025	m2	150,00	3,90	585,00	
26	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	4.026	m2	250,00	6,70	1.675,00	
27	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	4.027	m2	50,00	10,70	535,00	
28	Αφαίρεση graffiti στους χώρους της παιδικής χαράς	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.98	ΟΙΚ 7744	4.028	μ2	150,00	6,00	900,00	
29	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.95.1	ΟΙΚ 7744	4.029	m2	100,00	5,00	500,00	
	Σύνολο : 4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							**150.455,00**	**150.455,00**
	5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π.								
1	Συντήρηση και επισκευή παιδικής χαράς	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10	ΟΙΚ 5512	5.001	ΩΡΑ	1.000,00	40,00	40.000,00	
2	Κούνια παιδιών ξύλινη 2θέσια διαστάσεων περίπου 2440 Χ 2940 Χ 1580 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.10	ΟΙΚ 5512	5.002	τεμ.	2,00	800,00	1.600,00	
3	Κούνια παίδων 2 θέσεων διαστάσεων περίπου 3800x1500x2100 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.12	ΟΙΚ 5512	5.003	ΤΕΜ	2,00	1.200,00	2.400,00	
							Σε μεταφορά	**44.000,00**	**233.690,60**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**44.000,00**	**233.690,60**
4	Κούνια νηπίων ξύλινη 2θέσια διαστάσεων περίπου 2940 Χ 1580 Χ 2440 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.11	ΟΙΚ 5512	5.004	τεμ.	2,00	1.000,00	2.000,00	
5	Κούνια νηπίων 2 θέσεων διαστάσεων περίπου 3800x1500x2100 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.13	ΟΙΚ 5512	5.005	ΤΕΜ	2,00	1.400,00	2.800,00	
6	Κούνια 4θ ξύλινη (2νηπίων + 2παίδων) διαστάσεων περίπου 2440Χ 5700 Χ 1580 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.01	ΟΙΚ 5512	5.006	τεμ.	2,00	1.650,00	3.300,00	
7	Κούνια 3θέσια (2 Παιδιών & 1 νηπίων) ξύλινη διαστάσεων περίπου 2440 Χ 4750 Χ 1580 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.14	ΟΙΚ 5512	5.007	ΤΕΜ	1,00	1.100,00	1.100,00	
8	Κούνια μεταλλική 2/θέσια (2 Παιδιών) διαστάσεων περίπου 2210 Χ 3230 Χ 220 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.15	ΟΙΚ 5512	5.008	ΤΕΜ	1,00	1.050,00	1.050,00	
9	Κούνια μεταλλική 2/θέσια (2 νηπίων) διαστάσεων 2210 Χ 3230 Χ 340 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.16	ΟΙΚ 5512	5.009	ΤΕΜ	1,00	1.200,00	1.200,00	
10	Αυτοκινούμενος μύλος HPL διαστάσεων περίπου 750 Χ 1600 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.02.12	ΟΙΚ 5512	5.010	τεμ.	2,00	1.200,00	2.400,00	
11	Παιχνίδι ελατηρίου αυτοκινητάκι ή ζωάκι - HPL διαστάσεων περίπου 800 Χ 710 Χ 350 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.02.13	ΟΙΚ 5512	5.011	ΤΕΜ	6,00	520,00	3.120,00	
12	Παιχνίδι ελατηρίου 'Ψαράκι'	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.57.02.14	ΟΙΚ 5446.1	5.012	ΤΕΜ	2,00	760,00	1.520,00	
13	Τραμπάλα ελατηρίου με διάφορες φιγούρες, διαστάσεων περίπου 830 Χ 2220 Χ 800 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.04	ΟΙΚ 5512	5.013	τεμ.	1,00	1.250,00	1.250,00	
14	Τραμπάλα ξύλινη διαστάσεων περίπου 800 Χ 2420 Χ 300 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.57.03	ΟΙΚ 5512	5.014	ΤΕΜ	3,00	400,00	1.200,00	
15	Τραμπάλα 2 θέσεων διαστάσεων περίπου 400x550x850 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.05	ΟΙΚ 5512	5.015	ΤΕΜ	2,00	950,00	1.900,00	
16	Σύνθετο όργανο HPL 2 με πύργους , 2 τσουλήθρες και μεταλλικό μπαλκονάκι διαστάσεων περίπου 4900 Χ 3000 Χ 3300 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.01	ΟΙΚ 5612	5.016	τεμ.	2,00	4.200,00	8.400,00	
17	Σύνθετο Εξέδρα με δύο σπιτάκια HPL διαστάσεων περίπου 2400 Χ 3000 Χ 2330 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.02	ΟΙΚ 5612	5.017	ΤΕΜ	1,00	4.000,00	4.000,00	
18	Σύνθετο ΣΠΙΤΑΚΙ [HPL] διαστάσεων περίπου 1450 Χ 1820 Χ 1340 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.03	ΟΙΚ 5612	5.018	ΤΕΜ	1,00	2.000,00	2.000,00	
							Σε μεταφορά	**81.240,00**	**233.690,60**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**81.240,00**	**233.690,60**
19	Σύνθετο παίδων με 2 πύργους, αναρριχήσεις και τσουλήθρα διαστάσεων περίπου 3870 Χ 7660 Χ 4020 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.04	ΟΙΚ 5612	5.019	ΤΕΜ	1,00	6.700,00	6.700,00	
20	Σύνθετο Σπιτάκι με καθιστικό και κεντρικό τραπέζι [HPL] διαστάσεων περίπου 2650 Χ 1750 Χ 1600 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.06	ΟΙΚ 5612	5.020	ΤΕΜ	1,00	2.100,00	2.100,00	
21	Θεματικό σύνθετο όργανο παίδων "Καράβι" (ρίντα) διαστάσεων περίπου 4020, μήκος 10460 και πλάτος 7080 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.07	ΟΙΚ 5612	5.021	ΤΕΜ	1,00	15.500,00	15.500,00	
22	Σύνθετο όργανο HPL με μπαλκονάκι και στύλο πυροσβέστη διαστάσεων περίπου 3500 Χ 3710 Χ 2280 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.08	ΟΙΚ 5612	5.022	ΤΕΜ	2,00	5.800,00	11.600,00	
23	Ημικυκλικό σύνθετο νηπίων 'Μικρός κήπος' [HPL] διαστάσεων περίπου 1840 Χ 2850 Χ 2680χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.6.09	ΟΙΚ 5612	5.023	ΤΕΜ	1,00	9.000,00	9.000,00	
24	Σύνθετο με γέφυρα 'ΦΙΔΙ' & Αναρριχήσεις διαστάσεων περίπου 4020 Χ 8700 Χ 8430 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.11	ΟΙΚ 5612	5.024	ΤΕΜ	1,00	11.500,00	11.500,00	
25	Σύνθετο παίδων θεριστική μηχανή διαστάσεων περίπου 3250 Χ 7850 Χ 3050 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.13	ΟΙΚ 5612	5.025	ΤΕΜ	1,00	11.200,00	11.200,00	
26	Σύνθετο συγκρότημα με πύργο -σκάλα & τσουλήθρα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.57.02.15	ΟΙΚ 5446.1	5.026	ΤΕΜ	1,00	5.650,00	5.650,00	
27	Σύνθετο συγκρότημα με πύργο, σκάλα , τσουλήθρα & σύνθετη αναρρίχηση	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.57.02.16	ΟΙΚ 5446.1	5.027	ΤΕΜ	1,00	8.200,00	8.200,00	
28	Τρενάκι Ξύλινο με βαγόνι σταθερό HPL διαστάσεων περίπου 2250 Χ 7600 Χ 1150 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.18	ΟΙΚ 5612	5.028	ΤΕΜ	1,00	8.500,00	8.500,00	
29	Σύνθετο θεματικό όργανο HPL «Ελεφαντάκι»	ΝΑΟΙΚ 57.03.01	ΟΙΚ 5612	5.029		2,00	3.600,00	7.200,00	
30	Θεματική Μεταλλική τσουλήθρα διαστάσεων περίπου 2150 Χ 2700 Χ 550 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.19	ΟΙΚ 5612	5.030	ΤΕΜ	1,00	2.560,00	2.560,00	
31	Θεματική τσουλήθρα νηπίων με δραστηριότητα 'Παραμύθια – Αντιστοίχιση' [HPL] διαστάσεων περίπου 3500 Χ 3710 Χ 2280 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.20	ΟΙΚ 5612	5.031	ΤΕΜ	1,00	3.800,00	3.800,00	
32	Αναρρίχηση HPL διαστάσεων περίπου 2400 Χ 2970 Χ 800 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.21	ΟΙΚ 5612	5.032	ΤΕΜ	1,00	880,00	880,00	
33	Θεματικό όργανο αναρρίχησης διαστάσεων περίπου 2800 Χ 2700 Χ 2700 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.22	ΟΙΚ 5612	5.033	ΤΕΜ	1,00	8.800,00	8.800,00	
34	Τριπλό Μονόζυγο ξύλινο διαστάσεων περίπου 2170 Χ 2980 Χ 285 χλστ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.23	ΟΙΚ 5612	5.034	ΤΕΜ	1,00	560,00	560,00	
35	Πλαϊνό Κλίμακας + 950	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.01	ΟΙΚ 5512	5.035	ΤΕΜ	1,00	40,00	40,00	
36	Πλαϊνό Κλίμακας +1250	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.02	ΟΙΚ 5512	5.036	ΤΕΜ	1,00	50,00	50,00	
							Σε μεταφορά	**195.080,00**	**233.690,60**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**195.080,00**	**233.690,60**
37	Πλαϊνό Κλίμακας +1550	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.03	ΟΙΚ 5512	5.037	ΤΕΜ	1,00	60,00	60,00	
38	Καμπύλη ράμπα ανόδου + 1250 (Μασίφ Ν.Τ)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.04	ΟΙΚ 5512	5.038	ΤΕΜ	1,00	350,00	350,00	
39	Κουπαστή σκάλας (+950 +1250 ράμπας)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.05	ΟΙΚ 5512	5.039	ΤΕΜ	1,00	15,00	15,00	
40	Ορθοστάτης σκάλας (+950 +1250 ράμπας)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.06	ΟΙΚ 5512	5.040	ΤΕΜ	1,00	15,00	15,00	
41	Συρματόσχοινο Φ16mm	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.07	ΟΙΚ 5512	5.041	m	2,00	15,00	30,00	
42	Βάση στήριξης σκάλας (βίδωμα ή πάκτωση)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.08	ΟΙΚ 5512	5.042	τεμ	1,00	15,00	15,00	
43	Κουπαστές καμπύλης ή κεκλιμένης γέφυρας (HPL)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.09	ΟΙΚ 5512	5.043	τεμ	1,00	180,00	180,00	
44	Ορθοστάτες προστατευτικών γεφυρών (HPL) κοινά	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.10	ΟΙΚ 5512	5.044	τεμ	3,00	32,00	96,00	
45	Πάτωμα γέφυρας καμπύλης (κομπλέ με μεταλλικό σκελετό)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.11	ΟΙΚ 5512	5.045	τεμ	1,00	180,00	180,00	
46	Τούνελ GFRP (L=1000) Dia 600 (Single face)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.12	ΟΙΚ 5512	5.046	τεμ	1,00	320,00	320,00	
47	Κολώνα 95Χ95 επεξεργασμένη	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.13	ΟΙΚ 5512	5.047	m	4,00	30,00	120,00	
48	Κολώνα Φ60 / L=2400mm επεξεργασμένη (κούνιας)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.14	ΟΙΚ 5512	5.048	τεμ	4,00	50,00	200,00	
49	Μπαλκόνι πύργου πάτωμα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.15	ΟΙΚ 5512	5.049	τεμ	2,00	25,00	50,00	
50	Μπαλκόνι πύργου σκελετός	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.16	ΟΙΚ 5512	5.050	τεμ	2,00	100,00	200,00	
51	Ξύλινο κάγκελο πύργου (L=1000)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.17	ΟΙΚ 5512	5.051	τεμ	2,00	85,00	170,00	
52	Στύλος πυροσβέστη (ίσιος)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.18	ΟΙΚ 5512	5.052	τεμ	1,00	90,00	90,00	
53	Τρίγωνο 6/ριχτης σκεπής εξαγωνικής εξέδρας	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.19	ΟΙΚ 5512	5.053	τεμ	1,00	90,00	90,00	
54	Φράγμα προστασίας πτώσεων HPL	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.20	ΟΙΚ 5512	5.054	τεμ	2,00	105,00	210,00	
55	Βάση στήριξης πύργου (βίδωμα) L=80mm	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.21	ΟΙΚ 5512	5.055	τεμ	4,00	22,00	88,00	
56	Πιάτο ελατηρίου (D=200mm)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.22	ΟΙΚ 5512	5.056	τεμ	5,00	22,00	110,00	
57	Ελατήριο (D=200mm / H=400mm)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.23	ΟΙΚ 5512	5.057	τεμ	5,00	90,00	450,00	
58	Στραντζαριστό τεμάχιο σύνδεσης μονών ελατηρίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.24	ΟΙΚ 5512	5.058	τεμ	5,00	30,00	150,00	
59	Στραντζαριστό τεμάχιο σύνδεσης διπλών ελατηρίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.25	ΟΙΚ 5512	5.059	τεμ	5,00	25,00	125,00	
60	Πλάκα τραμπάλας ελατηρίου (HPL)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.26	ΟΙΚ 5512	5.060	τεμ	2,00	70,00	140,00	
61	Κάθισμα ελατηρίου (HPL)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.27	ΟΙΚ 5512	5.061	τεμ	5,00	25,00	125,00	
62	Μορφή ελατηρίου (HPL)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.28	ΟΙΚ 5512	5.062	τεμ	5,00	70,00	350,00	
63	Αλυσίδες καθίσματος νηπίων/παίδων (ΕΛΟΤ) (κομπλέ) (τεμ-2τεμ/κάθισμα)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.29	ΟΙΚ 5512	5.063	τεμ	30,00	30,00	900,00	
64	Κουζινέτο κούνιας (με ρουλεμάν-πείρος-κοπίλια)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.30	ΟΙΚ 5512	5.064	τεμ	10,00	28,00	280,00	
							Σε μεταφορά	**200.189,00**	**233.690,60**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**200.189,00**	**233.690,60**
65	Οριζόντιος φορέας κούνιας 2/Θ (Φ76)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.31	ΟΙΚ 5512	5.065	τεμ	1,00	115,00	115,00	
66	Οριζόντιος φορέας κούνιας 3/Θ (Φ76)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.32	ΟΙΚ 5512	5.066	τεμ	1,00	150,00	150,00	
67	Οριζόντιος φορέας κούνιας 4/Θ (Φ76)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.33	ΟΙΚ 5512	5.067	τεμ	1,00	200,00	200,00	
68	Κουζινέτο κούνιας (με αυτάκια-ρουλεμάν-πείρος-κοπίλια) με ντίζα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.34	ΟΙΚ 5512	5.068	τεμ	10,00	20,00	200,00	
69	Ρουλεμάν μύλων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.35	ΟΙΚ 5512	5.069	τεμ	2,00	25,00	50,00	
70	Άξονας μύλου	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.36	ΟΙΚ 5512	5.070	τεμ	2,00	100,00	200,00	
71	Βάση μύλου (πάκτωση ή βίδωμα)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.37	ΟΙΚ 5512	5.071	τεμ	2,00	120,00	240,00	
72	Τιμόνι αυτοκινούμενου μύλου (HPL)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.39	ΟΙΚ 5512	5.072	τεμ	2,00	35,00	70,00	
73	Βάση τραμπάλας μεταλλικής (2 θέσεων)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.40	ΟΙΚ 5512	5.073	τεμ	1,00	80,00	80,00	
74	Τιμόνι ξύλινης τραμπάλας	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.43	ΟΙΚ 5512	5.074	τεμ	1,00	50,00	50,00	
75	Αύλακας τσουλήθρας (+1250/450mm) ή (+950/570mm) GFRP	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.44	ΟΙΚ 5512	5.075	τεμ	1,00	270,00	270,00	
76	Αύλακας τσουλήθρας (+1250/570mm) ή (+1550/450mm) GFRP	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.45	ΟΙΚ 5512	5.076	τεμ	1,00	315,00	315,00	
77	Κουπαστή τσουλήθρας (+600) HPL	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.49	ΟΙΚ 5512	5.077	τεμ	1,00	160,00	160,00	
78	Κουπαστή τσουλήθρας (+950) HPL	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.51	ΟΙΚ 5512	5.078	τεμ	1,00	200,00	200,00	
79	Κουπαστή τσουλήθρας (+1250) HPL	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.53	ΟΙΚ 5512	5.079	τεμ	1,00	230,00	230,00	
80	Αποστάτης τσουλήθρας HPL (570mm) L=85mm ((INOX) + τάπες + στριφώνια	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.56	ΟΙΚ 5512	5.080	τεμ	1,00	17,00	17,00	
81	Έξοδος τσουλήθρας HPL	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.57	ΟΙΚ 5512	5.081	τεμ	1,00	70,00	70,00	
82	Σύστημα εξόδου τσουλήθρας με HPL (σετ)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.58	ΟΙΚ 5512	5.082	τεμ	1,00	180,00	180,00	
83	Σύστημα εξόδου τσουλήθρας με πλακάζ (σετ)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.59	ΟΙΚ 5512	5.083	τεμ	1,00	100,00	100,00	
84	Ξυλεία τύπου κόντρα πλακάζ θαλάσσης (οποιοδήποτε πάχος) επεξεργασμένη	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.60	ΟΙΚ 5512	5.084	m3	0,50	4.100,00	2.050,00	
85	Ξυλεία πεύκη Σουηδίας επεξεργασμένη και βαμμένη / m3	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.61	ΟΙΚ 5512	5.085	m3	0,50	1.900,00	950,00	
86	Ελαστικό κάθισμα παιδιών πλήρες	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.62	ΟΙΚ 5512	5.086	ΤΕΜ	10,00	95,00	950,00	
87	Κάθισμα κούνιας νηπίων πλήρες	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.63	ΟΙΚ 5512	5.087	ΤΕΜ	10,00	130,00	1.300,00	
88	Ελαστικό προστατευτικό κρούσης	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.64	ΟΙΚ 5512	5.088	ΤΕΜ	20,00	30,00	600,00	
89	Κάθισμα τραμπάλας	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.65	ΟΙΚ 5512	5.089	ΤΕΜ	4,00	30,00	120,00	
90	Κάθισμα της σταυρωτής εναέριας τραμπάλας	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.68	ΟΙΚ 5446.1	5.090	ΤΕΜ	2,00	180,00	360,00	
							Σε μεταφορά	**209.416,00**	**233.690,60**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**209.416,00**	**233.690,60**
91	Κάθισμα μύλου πλακάζ	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.66	ΟΙΚ 5512	5.091	ΤΕΜ	2,00	50,00	100,00	
92	Μεταλλική μπάρα τσουλήθρας	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.67	ΟΙΚ 5512	5.092	ΤΕΜ	4,00	15,00	60,00	
93	Παγκάκι IROCCO με πλάτη	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.05	ΟΙΚ 5605	5.093	τεμ.	4,00	400,00	1.600,00	
94	Παγκάκι ξύλινο απλό	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.05	ΟΙΚ 5605	5.094	ΤΕΜ	4,00	240,00	960,00	
95	Παγκάκι ξύλινο με μεταλλικό σκελετό	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.01	ΟΙΚ 5605	5.095	ΤΕΜ	4,00	440,00	1.760,00	
96	Διπλό παγκάκι με σκεπή	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.02	ΟΙΚ 5605	5.096	ΤΕΜ	1,00	1.600,00	1.600,00	
97	Κιόσκι τριπλό δίρυχτο	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.03	ΟΙΚ 5605	5.097	ΤΕΜ	1,00	3.000,00	3.000,00	
98	Κιόσκι διπλό δίρυχτο	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.04	ΟΙΚ 5605	5.098	ΤΕΜ	2,00	2.200,00	4.400,00	
99	Κάδος απορριμμάτων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.07	ΟΙΚ 5512	5.099	τεμ.	3,00	170,00	510,00	
100	Πινακίδα HPL εγχάρακτη	ΝΑΟΙΚ ΣΧ55.34.1	ΟΙΚ 7396	5.100	τεμ.	2,00	450,00	900,00	
101	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8138.1.2	ΗΛΜ 11	5.101	ΤΕΜ	50,00	8,95	447,50	
102	Κατασκευή βρύσης από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Β99.00.01	ΟΙΚ 2122	5.102	ΤΕΜ	10,00	400,00	4.000,00	
103	Κατασκευή βρύσης με πέτρα	ΑΤΗΕ ΣΧ.8138.1	ΗΛΜ 11	5.103	τεμ	1,00	700,00	700,00	
	Σύνολο : 5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π.							**229.453,50**	**229.453,50**
	6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση τσιμεντοϊστού, σιδηροϊστού ή μαντεμένιου, οποιουδήποτε ύψους.	ΑΤΗΕ ΣΧ.9406.1	ΗΛΜ 100	6.001	τεμ.	10,00	350,00	3.500,00	
2	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm	ΝΑΠΡΣ Η02.2.5	ΗΛΜ 8	6.002	m	50,00	7,30	365,00	
3	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.10	ΗΛΜ 8	6.003	m	50,00	6,00	300,00	
4	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η03.1.7	ΗΛΜ 5	6.004	m	50,00	18,00	900,00	
5	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η03.1.5	ΗΛΜ 5	6.005	m	50,00	10,50	525,00	
6	Καλώδια τύπου Η05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01	ΗΛΜ 46	6.006	m	50,00	2,30	115,00	
7	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	ΗΛΜ 45	6.007	m	50,00	5,70	285,00	
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	ΗΛΜ 45	6.008	ΤΕΜ	2,00	120,00	240,00	
	Σύνολο : 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							**6.230,00**	**6.230,00**
							Σε μεταφορά		**469.374,10**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά		**469.374,10**
	7. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
1	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m	ΝΑΠΡΣ Ε04.2	ΠΡΣ 5110	7.001	ΤΕΜ	10,00	2,40	24,00	
2	Φύτευση δένδρου	ΠΡΣ ΣΧΔ1.9.2	ΠΡΣ 5210	7.002	τεμ.	8,00	150,00	1.200,00	
3	Υποστύλωση δέντρου με την αξία του πασσάλου	ΠΡΣ ΣΧΕ11.1.2	ΠΡΣ 1620	7.003	ΤΕΜ	10,00	4,10	41,00	
4	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές	ΝΑΠΡΣ ΣΧ.Α6	ΠΡΣ 1620	7.004	m3	10,00	12,40	124,00	
5	Εγκατάσταση σταλακτοφόρου συστήματος άρδευσης.	ΝΑΠΡΣ ΣΧ.Η8.2.6	ΗΛΜ 8	7.005	ΤΕΜ	2,00	250,00	500,00	
6	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm	ΑΤΗΕ Ν\9307.2	ΗΛΜ 10	7.006	ΤΕΜ	10,00	136,58	1.365,80	
7	Φρεάτιο επίσκεψης πλαστικό με σφαιρική βαλβίδα 1/2΄	ΝΑΠΡΣ ΣΧ.5918.3	ΗΛΜ 10	7.007	ΤΕΜ	10,00	40,00	400,00	
8	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων	ΝΑΥΔΡ Κ\67.45	ΥΔΡ 6752	7.008	ΤΕΜ	10,00	58,23	582,30	
9	Σωλήνας HDPE Φ20 με σπιράλ Φ29	ΑΤΗΕ ΣΧ.8042	ΗΛΜ 7	7.009	m	50,00	10,50	525,00	
10	Πλαστικός Σωλήνας Αποχέτευσης Φ75	ΑΤΗΕ ΣΧ.8042.15	ΗΛΜ 8	7.010	m	50,00	10,00	500,00	
	Σύνολο : 7. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							**5.262,10**	**5.262,10**
			Άθροισμα						**474.636,20**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	**85.434,52**
			Άθροισμα						**560.070,72**
			Απρόβλεπτα					15,00%	**84.010,61**
			Άθροισμα						**644.081,33**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						**1.079,96**
			Άθροισμα						**645.161,29**
			ΦΠΑ					24,00%	**154.838,71**
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**800.000,00**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22 - 12 -2016
Οι Μελετήτριες

Χρυσοπούλου Αικατερίνη
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Δουλιανάκη Κυριακή
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22 - 12 -2016
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων Δημ. κτιρίων & Κοινόχρηστων χώρων

Αν. Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων μηχ/κός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22 - 12 -2016
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων κ.α.α.

Αθανάσιος Σιώζος
Πολιτικός Μηχανικός