ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	ΟΜΑΔΑ : 1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις								
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	1.001	tonx10m	900,00	5,60	5.040,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	1.002	m3	1,00	7,55	7,55	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	1.003	m3	50,00	25,00	1.250,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1.004	m3	1,00	9,25	9,25	
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΝΑΟΙΚ 20.06.03	ΟΙΚ 2134	1.005	m3	1,00	4,50	4,50	
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	1.006	m3	30,00	9,25	277,50	
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	1.007	m3	5,00	20,45	102,25	
8	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΝΑΟΙΚ 20.21	ΟΙΚ 2162	1.008	m3	1,00	5,00	5,00	
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	1.009	m3	1,00	0,90	0,90	
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	1.010	m3	10,00	5,00	50,00	
11	Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.	ΝΑΟΙΚ Κ\20.31.02	ΟΙΚ 2173	1.011	m3.km	20,00	13,50	270,00	
12	Πλήρωση σκάμματος αυλής με άμμο, επιφάνειας περίπου 16m²	ΝΑΟΙΚ Κ\20.42	80% ΟΔΟ 3121Α 20% ΟΙΚ 3215	1.012	ΤΕΜ	1,00	400,00	400,00	
13	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΝΑΟΙΚ 21.03.01	ΥΔΡ 6620.1	1.013	m	1,00	7,90	7,90	
14	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	1.014	m3	1,00	56,00	56,00	
15	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	1.015	m3	1,00	15,70	15,70	
16	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	1.016	m3	5,00	32,75	163,75	
							Σε μεταφορά	**7.660,30**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**7.660,30**	
17	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	1.017	m3	1,00	60,75	60,75	
18	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1.018	m2	50,00	7,90	395,00	
19	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	1.019	m2	150,00	4,50	675,00	
20	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.21.02	ΟΙΚ 2239	1.020	m2	1,00	7,80	7,80	
21	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	1.021	m2	100,00	6,70	670,00	
22	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	1.022	m2	100,00	9,00	900,00	
23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	1.023	m2	1.800,00	5,60	10.080,00	
24	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.03	ΟΙΚ 2261Γ	1.024	ΤΕΜ	5,00	11,20	56,00	
25	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	1.025	ΤΕΜ	1,00	39,00	39,00	
26	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	ΟΙΚ 2265Α	1.026	m	50,00	7,75	387,50	
27	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ 2272Α	1.027	ΤΕΜ	10,00	28,00	280,00	
28	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	1.028	m2	1,00	5,60	5,60	
29	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ 2275	1.029	m2	10,00	2,60	26,00	
30	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	1.030	m2	1,00	5,60	5,60	
31	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	1.031	m2	100,00	9,00	900,00	
32	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	1.032	kg	2.000,00	0,35	700,00	
33	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	1.033	m2	50,00	2,20	110,00	
34	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ 2239	1.034	m2	10,00	2,70	27,00	
35	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	1.035	kg	800,00	0,35	280,00	
							Σε μεταφορά	**23.265,55**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**23.265,55**	
36	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	1.036	m2	1,00	5,00	5,00	
37	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ 22.70.02	ΟΙΚ 2275	1.037	m2	1,00	6,20	6,20	
38	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΝΑΟΙΚ 22.70.03	ΟΙΚ 2275	1.038	m2	1,00	11,20	11,20	
39	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)	ΝΑΟΙΚ Κ\22.15.05	ΟΙΚ 2275	1.039	ΤΕΜ	1,00	32,25	32,25	
40	Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα ή αόπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος ή μωσαϊκού	ΝΑΟΙΚ Κ\22.26.5	ΟΙΚ 2226	1.040	m2	1,00	3,00	3,00	
41	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Κ\22.45.1	ΟΙΚ 2275	1.041	m2	270,00	15,00	4.050,00	
42	Αποξήλωση σανιδώματος ξύλινης στέγης, τοπικά ή ολικά οιουδήποτε πάχους.	ΝΑΟΙΚ Κ\22.55.1	ΟΙΚ 6102	1.042	m2	50,00	5,00	250,00	
43	Καθαίρεση μπασκέτας	ΝΑΟΙΚ Κ\22.56.02	ΟΙΚ 6102	1.043	ΤΕΜ	1,00	85,60	85,60	
44	Αποξήλωση ασφαλτόπανου ή μεμβράνης στεγάνωσης παντός τύπου	ΝΑΟΙΚ Κ\22.60.1	ΟΙΚ 2236	1.044	m2	1.000,00	3,00	3.000,00	
45	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	1.045	ton.km	10.000,00	0,35	3.500,00	
46	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	ΝΑΟΙΚ 41.01	ΟΙΚ 4104	1.046	m3	1,00	28,00	28,00	
47	Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Κ\Α.12.02	ΟΙΚ 2227	1.047	μ3	1,00	36,00	36,00	
48	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m	ΝΑΟΔΟ Α05.1	ΟΙΚ 2227	1.048	m3	1,00	19,20	19,20	
49	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για το ύψος πέραν των 4,0 m	ΝΑΟΔΟ Α05.2	ΟΙΚ 2227	1.049	m3	1,00	27,40	27,40	
50	Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π	ΝΑΟΔΟ Α06	ΟΙΚ 2221	1.050	m3	1,00	13,10	13,10	
51	Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές	ΝΑΟΔΟ Α07	ΟΙΚ 2275	1.051	m3	1,00	9,30	9,30	
52	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο	ΝΑΟΔΟ Α08	ΟΙΚ 2275	1.052	m3	1,00	6,60	6,60	
53	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	ΝΑΟΔΟ Α09	ΟΙΚ 2227	1.053	m	1,00	19,20	19,20	
54	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	ΟΙΚ 6448	1.054	m	1,00	6,60	6,60	
55	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1.055	m3	1,00	4,00	4,00	
							Σε μεταφορά	**34.378,20**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**34.378,20**	
56	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ 6081.1	1.056	m3	1,00	6,70	6,70	
57	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	ΝΑΥΔΡ 4.01.02	ΥΔΡ 6082.1	1.057	m3	10,00	82,00	820,00	
58	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΝΑΥΔΡ 4.05	ΥΔΡ 6808	1.058	m	1,00	8,05	8,05	
59	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	1.059	m2	1,00	1,15	1,15	
60	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	ΝΟΔΟ 1132	1.060	m2	1,00	1,45	1,45	
61	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	1.061	m3	1,00	0,41	0,41	
62	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	1.062	m3	1,00	12,40	12,40	
63	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	1.063	m3	2,00	11,30	22,60	
64	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος	ΝΑΠΡΣ Α03	ΝΟΔΟ 2111	1.064	m3	1,00	8,75	8,75	
65	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α06	ΠΡΣ 1620	1.065	m3	1,00	2,60	2,60	
66	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	1.066	στρ.	1,00	105,00	105,00	
67	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	ΝΑΠΡΣ Γ04	ΠΡΣ 1620	1.067	m2	1,00	0,25	0,25	
68	Κηπόχωμα	ΝΑΠΡΣ Κ\Δ07.01	ΠΡΣ 1710	1.068	m3	1,00	8,90	8,90	
69	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου	ΝΑΠΡΣ Δ16	ΝΟΔΟ 1510	1.069	m3	1,00	15,00	15,00	
70	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	ΝΑΠΡΣ Ε10.1	ΠΡΣ 5210	1.070	ΤΕΜ	1,00	45,00	45,00	
71	Κράσπεδο πρασίνου 100Χ25Χ15	ΝΑΠΡΣ Κ\ΔΒ51.1	ΟΔΟΝ 2921	1.071	ΤΕΜ	1,00	4,57	4,57	
72	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων	ΥΔΡ Κ\6745	ΥΔΡ 6752	1.072	ΤΕΜ	1,00	58,23	58,23	
							Σε μεταφορά	**35.499,26**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**35.499,26**	
73	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα	ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.06	ΟΙΚ 2172	1.073	t	150,00	16,00	2.400,00	
	Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις							**37.899,26**	**37.899,26**
	ΟΜΑΔΑ : 2. Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα								
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.05.03	ΟΙΚ 4207	2.001	m3	1,00	73,00	73,00	
2	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.02	ΟΙΚ 4502	2.002	m2	1,00	11,20	11,20	
3	Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό)	ΝΑΟΙΚ 45.04	ΟΙΚ 4504	2.003	m2	1,00	16,80	16,80	
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	2.004	m2	1,00	19,50	19,50	
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	2.005	m2	1,00	33,50	33,50	
6	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.15.01	ΟΙΚ 4662.1	2.006	m2	30,00	22,50	675,00	
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.15.02	ΟΙΚ 4662.1	2.007	m2	1,00	39,00	39,00	
8	Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης	ΝΑΟΙΚ 47.25	ΟΙΚ 4713	2.008	m2	1,00	3,90	3,90	
9	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 48.50	ΟΙΚ 4622.1	2.009	m2	1,00	56,00	56,00	
10	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	2.010	m	10,00	16,80	168,00	
11	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	2.011	m	1,00	19,70	19,70	
12	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	2.012	m2	1,00	2,60	2,60	
13	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 50.10	ΟΙΚ 4713	2.013	m2	1,00	56,00	56,00	
14	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	ΝΑΟΙΚ 50.15.01	ΟΙΚ 4713	2.014	m2	1,00	190,00	190,00	
							Σε μεταφορά	**1.364,20**	**37.899,26**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**1.364,20**	**37.899,26**
15	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 50.15.02	ΟΙΚ 4713	2.015	m2	1,00	168,00	168,00	
16	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	2.016	m2	10,00	11,20	112,00	
17	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΝΑΟΙΚ 71.01.04	ΟΙΚ 7104	2.017	m2	10,00	16,80	168,00	
18	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	2.018	m2	200,00	13,50	2.700,00	
19	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	2.019	m2	1,00	11,20	11,20	
20	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΝΑΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ 7136	2.020	m2	1,00	8,40	8,40	
21	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	ΝΑΟΙΚ 71.41	ΟΙΚ 7141	2.021	m2	1,00	14,60	14,60	
22	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 71.82	ΟΙΚ 7182	2.022	ΜΜ	5,00	1,10	5,50	
23	Επιχρίσματα επί λείων επιφανειών με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.1	50% ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7903	2.023	m2	1.800,00	15,00	27.000,00	
24	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος.	ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.02	ΟΙΚ 7121	2.024	m2	100,00	15,00	1.500,00	
25	Επιχρίσματα δύο στρώσεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg κοινού τσιμέντου (υπόστρωμα κολλητών πλακιδίων τοίχου)	ΝΑΟΙΚ Κ\71.32	ΟΙΚ 7132	2.025	μ2	1,00	5,80	5,80	
26	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ Κ\71.36	50% ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7903	2.026	m2	10,00	7,00	70,00	
27	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ Κ\71.71.01	ΟΙΚ 7171	2.027	m2	10,00	0,50	5,00	
28	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Κ\71.81	ΟΙΚ 7181	2.028	m	20,00	5,00	100,00	
29	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	2.029	m2	10,00	13,00	130,00	
30	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	2.030	m2	10,00	15,50	155,00	
31	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.05	ΟΙΚ 7809	2.031	m2	1,00	16,80	16,80	
32	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.10	ΟΙΚ 7809	2.032	m2	1,00	16,80	16,80	
33	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	ΝΑΟΙΚ 78.05.13	ΟΙΚ 7809	2.033	m2	1,00	1,10	1,10	
34	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.01	ΟΙΚ 7809	2.034	m2	1,00	27,00	27,00	
35	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	2.035	m2	10,00	31,50	315,00	
							Σε μεταφορά	**33.894,40**	**37.899,26**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**33.894,40**	**37.899,26**
36	Περσιδωτά προπετάσματα	ΝΑΟΙΚ 78.13	ΟΙΚ 7813	2.036	m2	1,00	25,90	25,90	
37	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΝΑΟΙΚ 78.21	ΟΙΚ 7809	2.037	m2	1,00	56,00	56,00	
38	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	2.038	m2	20,00	25,90	518,00	
	Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 2. Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα							**34.494,30**	**34.494,30**
	ΟΜΑΔΑ : 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες								
1	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1/2"	ΑΤΗΕ Κ\8034.1	ΗΛΜ 4	3.001	m	1,00	12,80	12,80	
2	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 3/4"	ΑΤΗΕ Κ\8034.2	ΗΛΜ 4	3.002	m	1,00	14,99	14,99	
3	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1"	ΑΤΗΕ Κ\8034.3	ΗΛΜ 4	3.003	m	1,00	18,87	18,87	
4	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1 1/4"	ΑΤΗΕ Κ\8034.4	ΗΛΜ 4	3.004	m	1,00	22,74	22,74	
5	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1 1/2"	ΑΤΗΕ Κ\8034.5	ΗΛΜ 4	3.005	m	1,00	25,86	25,86	
6	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 2"	ΑΤΗΕ Κ\8034.7	ΗΛΜ 4	3.006	m	5,00	31,18	155,90	
7	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 2 1/2"	ΑΤΗΕ Κ\8034.8	ΗΛΜ 4	3.007	m	1,00	44,98	44,98	
8	Σωλήνας πίεσης PPR20 θερμοσυγκολούμενος	ΑΤΗΕ Κ\8036.1	ΗΛΜ 5	3.008	m	15,00	4,60	69,00	
9	Σωλήνας πίεσης PPR25, θερμοσυγκολούμενος	ΑΤΗΕ Κ\8036.2	ΗΛΜ 5	3.009	m	20,00	6,20	124,00	
10	Σωλήνας πίεσης PPR 40, θερμοσυγκολούμενο	ΑΤΗΕ Κ\8036.3	ΗΛΜ 5	3.010	m	1,00	12,00	12,00	
11	Σωλήνας πίεσης PPR 50, θερμοσυγκολούμενο	ΑΤΗΕ Κ\8036.4	ΗΛΜ 5	3.011	m	1,00	13,20	13,20	
12	Σωλήνας πίεσης PPR 63, θερμοσυγκολούμενο	ΑΤΗΕ Κ\8036.5	ΗΛΜ 5	3.012	m	30,00	15,00	450,00	
13	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8037.1	ΗΛΜ 6	3.013	ΤΕΜ	1,00	8,91	8,91	
14	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8037.2	ΗΛΜ 6	3.014	ΤΕΜ	5,00	10,97	54,85	
15	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗΕ 8037.3	ΗΛΜ 6	3.015	ΤΕΜ	1,00	12,35	12,35	
16	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8037.4	ΗΛΜ 6	3.016	ΤΕΜ	1,00	17,71	17,71	
17	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8037.5	ΗΛΜ 6	3.017	ΤΕΜ	1,00	20,97	20,97	
18	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	ΑΤΗΕ 8037.6	ΗΛΜ 6	3.018	ΤΕΜ	10,00	31,02	310,20	
19	Σπιράλ ΙΝΟΞ βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m	ΑΤΗΕ Κ\8040.1.1	ΗΛΜ 5	3.019	ΤΕΜ	20,00	5,00	100,00	
							Σε μεταφορά	**1.489,33**	**72.393,56**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**1.489,33**	**72.393,56**
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ50.	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.1	ΗΛΜ 8	3.020	m	40,00	5,00	200,00	
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C, Φ40mm	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.2	ΗΛΜ 8	3.021	m	40,00	4,72	188,80	
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ100.	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.3	ΗΛΜ 8	3.022	m	15,00	8,00	120,00	
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ125	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.4	ΗΛΜ 8	3.023	m	1,00	10,00	10,00	
24	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ140.	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.5	ΗΛΜ 8	3.024	m	15,00	12,00	180,00	
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ200.	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.7	ΗΛΜ 8	3.025	m	1,00	20,00	20,00	
26	Ειδικό τεμάχιο υδρορροής	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.8	ΗΛΜ 8	3.026	ΤΕΜ	1,00	25,00	25,00	
27	Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων	ΑΤΗΕ Κ\8046.1.1	ΗΛΜ 8	3.027	ΤΕΜ	10,00	6,00	60,00	
28	Χταπόδι πλαστικό για σιφώνι διαφόρων διαστάσεων	ΑΤΗΕ Κ\8046.1.2	ΗΛΜ 8	3.028	ΤΕΜ	20,00	6,00	120,00	
29	Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου	ΑΤΗΕ Κ\8051.1.1	ΗΛΜ 2	3.029	αποκ.	1,00	60,00	60,00	
30	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση αρίδας	ΑΤΗΕ Κ\8051.1.2	ΗΛΜ 2	3.030	αποκ.	3,00	100,00	300,00	
31	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με άντληση υδάτων	ΑΤΗΕ Κ\8051.1.3	ΗΛΜ 2	3.031	αποκ.	1,00	140,00	140,00	
32	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση βιντεοσκόπισης	ΑΤΗΕ Κ\8051.1.4	ΗΛΜ 2	3.032	αποκ.	1,00	200,00	200,00	
33	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες.	ΑΤΗΕ Κ\8052.01	ΗΛΜ 2	3.033	kg	1,00	20,00	20,00	
34	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	ΑΤΗΕ 8061.1	ΗΛΜ 1	3.034	m2	1,00	40,05	40,05	
35	Γλάστρα 20Χ30cm ομβρίων υδάτων.	ΑΤΗΕ Κ\8061.01	ΗΛΜ 1	3.035	ΤΕΜ	1,00	40,00	40,00	
36	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια	ΑΤΗΕ Κ\8062.01	ΗΛΜ 1	3.036	kg	1,00	16,00	16,00	
37	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστή ημικυκλική ορθογώνια	ΑΤΗΕ Κ\8062.02	ΗΛΜ 1	3.037	kg	1,00	9,60	9,60	
38	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό P.V.C	ΑΤΗΕ Κ\8063.1	ΗΛΜ 8	3.038	m	5,00	5,67	28,35	
39	Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5΄΄	ΑΤΗΕ Κ\8065.2.1	ΗΛΜ 1	3.039	m	5,00	40,00	200,00	
40	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 30Χ30cm	ΑΤΗΕ Κ\8066.1.1	ΗΛΜ 10	3.040	ΤΕΜ	1,00	30,00	30,00	
41	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 45Χ45cm	ΑΤΗΕ Κ\8066.1.2	ΗΛΜ 10	3.041	ΤΕΜ	1,00	40,00	40,00	
							Σε μεταφορά	**3.537,13**	**72.393,56**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**3.537,13**	**72.393,56**
42	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 60Χ60cm	ΑΤΗΕ Κ\8066.1.3	ΗΛΜ 10	3.042	ΤΕΜ	1,00	70,00	70,00	
43	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm	ΑΤΗΕ Κ\8072.2.1	ΗΛΜ 29	3.043	ΤΕΜ	1,00	7,00	7,00	
44	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm	ΑΤΗΕ Κ\8072.2.2	ΗΛΜ 29	3.044	ΤΕΜ	1,00	10,00	10,00	
45	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm	ΑΤΗΕ Κ\8072.3.1	ΗΛΜ 29	3.045	ΤΕΜ	1,00	15,00	15,00	
46	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm	ΑΤΗΕ Κ\8072.3.2	ΗΛΜ 29	3.046	ΤΕΜ	1,00	25,00	25,00	
47	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60Χ60cm	ΑΤΗΕ Κ\8072.3.3	ΗΛΜ 29	3.047	ΤΕΜ	1,00	35,00	35,00	
48	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8101.1	ΗΛΜ 11	3.048	ΤΕΜ	5,00	13,24	66,20	
49	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8103.1	ΗΛΜ 12	3.049	ΤΕΜ	1,00	26,10	26,10	
50	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1/2ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.1	ΗΛΜ 11	3.050	ΤΕΜ	1,00	11,05	11,05	
51	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 3/4ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.2	ΗΛΜ 11	3.051	ΤΕΜ	5,00	12,35	61,75	
52	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.3	ΗΛΜ 11	3.052	ΤΕΜ	1,00	14,45	14,45	
53	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.4	ΗΛΜ 11	3.053	ΤΕΜ	1,00	21,47	21,47	
54	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.5	ΗΛΜ 11	3.054	ΤΕΜ	1,00	27,49	27,49	
55	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 2 ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.7	ΗΛΜ 11	3.055	ΤΕΜ	1,00	39,34	39,34	
56	Βαλβίδα αντεπιστροφής από σκληρό PVC	ΑΤΗΕ Κ\8126.1	ΗΛΜ 12	3.056	ΤΕΜ	1,00	25,00	25,00	
57	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά	ΑΤΗΕ 8129.1	ΗΛΜ 1	3.057	ΤΕΜ	1,00	13,21	13,21	
58	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8131.2.1	ΗΛΜ 11	3.058	ΤΕΜ	10,00	15,05	150,50	
59	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8131.3.2	ΗΛΜ 11	3.059	ΤΕΜ	1,00	16,08	16,08	
60	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος διαμ.3/4 ins	ΑΤΗΕ Κ\8131.2	ΗΛΜ 11	3.060	ΤΕΜ	1,00	17,44	17,44	
61	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος διαμ.1 ins	ΑΤΗΕ Κ\8131.3	ΗΛΜ 11	3.061	ΤΕΜ	1,00	21,48	21,48	
62	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός.	ΑΤΗΕ Κ\8138.1	ΗΛΜ 11	3.062	ΤΕΜ	15,00	9,00	135,00	
63	Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION	ΑΤΗΕ Κ\8138.01	ΗΛΜ 11	3.063	ΤΕΜ	1,00	7,00	7,00	
							Σε μεταφορά	**4.352,69**	**72.393,56**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**4.352,69**	**72.393,56**
64	Κάνουλα νερού πατητή τοίχου με χρονοκαθυστέρηση ροής	ΑΤΗΕ Κ\8139	ΗΛΜ 11	3.064	ΤΕΜ	1,00	35,00	35,00	
65	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	ΗΛΜ 13	3.065	ΤΕΜ	8,00	57,95	463,60	
66	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΛΜ 13	3.066	ΤΕΜ	1,00	60,63	60,63	
67	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΗΛΜ 13	3.067	ΤΕΜ	1,00	70,31	70,31	
68	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα	ΑΤΗΕ 8141.4.1	ΗΛΜ 13	3.068	ΤΕΜ	1,00	70,57	70,57	
69	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως	ΑΤΗΕ 8151.1	ΗΛΜ 14	3.069	ΤΕΜ	1,00	148,42	148,42	
70	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2	ΗΛΜ 14	3.070	ΤΕΜ	1,00	192,13	192,13	
71	Ενοικίαση μίας χημικής τουαλέτας για ένα μήνα.	ΑΤΗΕ Κ\8151.1	ΗΛΜ 14	3.071	ΤΕΜ	1,00	100,00	100,00	
72	Συντήρηση και απολύμανση χημικής τουαλέτας	ΑΤΗΕ Κ\8151.2	ΗΛΜ 14	3.072	ΤΕΜ	1,00	18,00	18,00	
73	Ενοικίαση φορητού υγειονομικού κοντέινερ για ένα μήνα.	ΑΤΗΕ Κ\8151.3	ΟΙΚ ΗΛΜ14	3.073	ΤΕΜ	1,00	150,00	150,00	
74	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	ΑΤΗΕ 8152	ΗΛΜ 14	3.074	ΤΕΜ	8,00	138,28	1.106,24	
75	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα	ΑΤΗΕ 8153.1	ΗΛΜ 15	3.075	ΤΕΜ	15,00	144,92	2.173,80	
76	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ΑΤΗΕ 8153.2	ΗΛΜ 15	3.076	ΤΕΜ	1,00	98,72	98,72	
77	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο)	ΑΤΗΕ Κ\8154.1	ΗΛΜ 15	3.077	ΤΕΜ	1,00	80,00	80,00	
78	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	ΑΤΗΕ 8157.1	ΗΛΜ 14	3.078	ΤΕΜ	1,00	113,41	113,41	
79	Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC	ΑΤΗΕ Κ\8157.3.1	ΗΛΜ 14	3.079	ΤΕΜ	20,00	6,00	120,00	
80	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης	ΑΤΗΕ Κ\8158	ΗΛΜ 15	3.080	ΤΕΜ	1,00	63,00	63,00	
81	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	ΗΛΜ 17	3.081	ΤΕΜ	5,00	164,74	823,70	
82	Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός	ΑΤΗΕ Κ\8160.2	ΗΛΜ 17	3.082	ΤΕΜ	1,00	144,86	144,86	
83	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Κ\8160.4.1	ΗΛΜ 14	3.083	ΤΕΜ	1,00	280,00	280,00	
84	Σιφώνι δαπέδου γίγας	ΑΤΗΕ Κ\8160.6	ΗΛΜ 17	3.084	ΤΕΜ	8,00	20,00	160,00	
							Σε μεταφορά	**10.825,08**	**72.393,56**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**10.825,08**	**72.393,56**
85	Σιφώνι "πίππα Τ/Τ", διαστ.Φ100-Φ125	ΑΤΗΕ Κ\8160.7	ΗΛΜ 17	3.085	ΤΕΜ	5,00	15,00	75,00	
86	Μηχανοσίφωνας PVC διαστ. Φ100-160	ΑΤΗΕ Κ\8160.8	ΗΛΜ 17	3.086	ΤΕΜ	1,00	20,00	20,00	
87	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Δύο σκαφών διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm μήκους 1,80 m	ΑΤΗΕ 8165.2.1	ΗΛΜ 17	3.087	ΤΕΜ	1,00	144,28	144,28	
88	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης	ΑΤΗΕ 8166.1	ΗΛΜ 17	3.088	ΤΕΜ	8,00	26,42	211,36	
89	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	ΑΤΗΕ 8166.2	ΗΛΜ 17	3.089	ΤΕΜ	1,00	34,87	34,87	
90	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm	ΑΤΗΕ 8168.2	ΗΛΜ 13	3.090	ΤΕΜ	5,00	43,21	216,05	
91	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm	ΑΤΗΕ Κ\8168.1	ΗΛΜ 13	3.091	ΤΕΜ	10,00	16,21	162,10	
92	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ 8169.1.2	ΗΛΜ 13	3.092	ΤΕΜ	1,00	21,05	21,05	
93	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	ΑΤΗΕ 8174	ΗΛΜ 13	3.093	ΤΕΜ	1,00	21,06	21,06	
94	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη απλό	ΑΤΗΕ 8175.1	ΗΛΜ 13	3.094	ΤΕΜ	1,00	10,96	10,96	
95	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	ΑΤΗΕ 8177	ΗΛΜ 39	3.095	ΤΕΜ	1,00	126,47	126,47	
96	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΑΤΗΕ 8178.1.2	ΗΛΜ 14	3.096	ΤΕΜ	3,00	11,26	33,78	
97	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΑΤΗΕ 8179.2	ΗΛΜ 18	3.097	ΤΕΜ	1,00	22,97	22,97	
98	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΑΤΗΕ 8181.2	ΗΛΜ 14	3.098	ΤΕΜ	1,00	105,42	105,42	
99	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 16,0 m3/h	ΑΤΗΕ 8217.7	ΗΛΜ 21	3.099	ΤΕΜ	1,00	1.044,20	1.044,20	
100	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,5HP/1,10KW	ΑΤΗΕ Κ\8223.1.2	ΗΛΜ 22	3.100	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00	
101	Ταχυθερμοσίφωνας ισχύος 5,7KW	ΑΤΗΕ Κ\8256.1	ΗΛΜ 24	3.101	ΤΕΜ	1,00	150,00	150,00	
102	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80L	ΑΤΗΕ Κ\8256.6.1	ΗΛΜ 24	3.102	ΤΕΜ	1,00	163,83	163,83	
103	Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ	ΑΤΗΕ Κ\8302.1.1	ΗΛΜ 14	3.103	ΜΜ	100,00	2,00	200,00	
104	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α.	ΑΤΗΕ Κ\8305.1	ΗΛΜ 14	3.104	ΤΕΜ	1,00	600,00	600,00	
105	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 100 mm	ΑΤΗΕ 8559.1.1	ΗΛΜ 39	3.105	ΤΕΜ	1,00	136,67	136,67	
106	Εκκένωση-Πλήρωση δικτύου θέρμανσης	ΑΤΗΕ Κ\8693.2	ΗΛΜ 28	3.106	ΤΕΜ	1,00	103,12	103,12	
107	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 2,5Χ2,5cm	ΑΤΗΕ Κ\8732.1	ΗΛΜ 41	3.107	m	10,00	2,50	25,00	
108	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0Χ4,0cm	ΑΤΗΕ Κ\8732.2	ΗΛΜ 41	3.108	m	1,00	3,00	3,00	
							Σε μεταφορά	**15.156,27**	**72.393,56**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**15.156,27**	**72.393,56**
109	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6Χ10cm	ΑΤΗΕ Κ\8732.3	ΗΛΜ 41	3.109	m	1,00	7,50	7,50	
110	Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm2	ΑΤΗΕ Κ\8766.2.1	ΗΛΜ 46	3.110	m	1,00	1,88	1,88	
111	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2	ΑΤΗΕ Κ\8766.3.1	ΗΛΜ 46	3.111	m	10,00	2,67	26,70	
112	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2	ΑΤΗΕ Κ\8766.3.2	ΗΛΜ 46	3.112	m	10,00	3,10	31,00	
113	Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1	ΗΛΜ 49	3.113	ΤΕΜ	3,00	6,00	18,00	
114	Διακόπτης ορατός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ Κ\8806.1.1	ΗΛΜ 49	3.114	ΤΕΜ	3,00	6,72	20,16	
115	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης	ΑΤΗΕ Κ\8828.1	ΗΛΜ 49	3.115	ΤΕΜ	8,00	10,00	80,00	
116	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	ΑΤΗΕ Κ\8971.1.4	ΗΛΜ 59	3.116	ΤΕΜ	1,00	35,00	35,00	
117	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4	ΗΛΜ 59	3.117	ΤΕΜ	1,00	50,00	50,00	
118	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4Χ18W	ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2	ΗΛΜ 59	3.118	ΤΕΜ	1,00	58,00	58,00	
119	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4Χ18W	ΑΤΗΕ Κ\8977.2.3	ΗΛΜ 59	3.119	ΤΕΜ	1,00	52,00	52,00	
120	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	ΑΤΗΕ Κ\8983.10.1.1	ΗΛΜ 60	3.120	ΤΕΜ	1,00	23,00	23,00	
	Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες							**15.559,51**	**15.559,51**
	ΟΜΑΔΑ : 4. Επενδύσεις, επιστρώσεις								
1	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	4.001	m2	100,00	22,50	2.250,00	
2	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	4.002	m2	50,00	23,50	1.175,00	
3	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	ΝΑΟΙΚ 72.17	ΟΙΚ 7397	4.003	m2	50,00	24,50	1.225,00	
4	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	ΝΑΟΙΚ 72.23	ΟΙΚ 7223	4.004	m2	1,00	11,20	11,20	
5	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.01	ΟΙΚ 7231	4.005	m2	1,00	15,70	15,70	
6	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	ΝΑΟΙΚ 72.31.04	ΟΙΚ 7231	4.006	m2	1,00	15,20	15,20	
7	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.01	ΟΙΚ 7244	4.007	ΜΜ	10,00	20,20	202,00	
8	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.02	ΟΙΚ 7246	4.008	ΜΜ	10,00	15,70	157,00	
9	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.01	ΟΙΚ 7246	4.009	ΜΜ	10,00	39,00	390,00	
10	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.02	ΟΙΚ 7246	4.010	ΜΜ	10,00	56,00	560,00	
							Σε μεταφορά	**6.001,10**	**87.953,07**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**6.001,10**	**87.953,07**
11	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	4.011	m2	1,00	45,00	45,00	
12	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	4.012	m2	30,00	67,50	2.025,00	
13	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	ΝΑΟΙΚ 72.80	ΟΙΚ 7231	4.013	m2	1,00	45,00	45,00	
14	Επικεράμωση με κεραμίδια Ολλανδικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Κ\72.11.1	ΟΙΚ 7211	4.014	m2	200,00	20,80	4.160,00	
15	Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.18	ΟΙΚ 7739	4.015	m2	100,00	1,70	170,00	
16	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	4.016	m2	1.000,00	1,70	1.700,00	
17	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	4.017	m2	500,00	2,20	1.100,00	
18	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	ΟΙΚ 7744	4.018	m2	500,00	2,20	1.100,00	
19	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.28	ΟΙΚ 7735	4.019	m2	4.000,00	3,35	13.400,00	
20	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	ΝΑΟΙΚ 77.31	ΟΙΚ 7735	4.020	m2	500,00	2,80	1.400,00	
21	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 77.34	ΟΙΚ 7740	4.021	kg	1,00	0,17	0,17	
22	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 oC	ΝΑΟΙΚ 77.66	ΟΙΚ 7766	4.022	m2	100,00	7,80	780,00	
23	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''	ΝΑΟΙΚ 77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	4.023	ΜΜ	100,00	1,35	135,00	
24	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	4.024	ΜΜ	200,00	2,25	450,00	
25	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	4.025	ΜΜ	100,00	3,40	340,00	
26	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4''	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	ΟΙΚ 7767.8	4.026	ΜΜ	200,00	4,50	900,00	
27	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ 77.68	ΟΙΚ 7768	4.027	m2	1,00	7,30	7,30	
28	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 77.70	ΟΙΚ 7770	4.028	m2	1,00	2,80	2,80	
							Σε μεταφορά	**33.761,37**	**87.953,07**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**33.761,37**	**87.953,07**
29	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	4.029	m2	50,00	9,00	450,00	
30	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	4.030	m2	50,00	12,40	620,00	
31	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	4.031	m2	100,00	5,00	500,00	
32	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	4.032	m2	100,00	2,80	280,00	
33	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	4.033	m2	100,00	0,34	34,00	
34	Χρωματισμοί παλαιών υδροχρωματισμών με τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Κ\77.03	ΟΙΚ 7708	4.034	m2	1,00	2,70	2,70	
35	Χρωματισμοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδυαλιτό	ΝΑΟΙΚ Κ\77.11.01	ΟΙΚ 7725	4.035	m2	200,00	4,30	860,00	
36	Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων.	ΝΑΟΙΚ Κ\77.35.01	ΟΙΚ 7735	4.036	m2	800,00	2,33	1.864,00	
37	Χρωματισμοί με ελαιόχρωμα υδατοδυαλιτό	ΝΑΟΙΚ Κ\77.52.01	ΟΙΚ 7751	4.037	m2	100,00	7,90	790,00	
38	Χρωματισμοί επιφανειών με ελαιόχρωμα διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Κ\77.52.02	ΟΙΚ 7751	4.038	m2	1,00	5,50	5,50	
39	Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπολίνη	ΝΑΟΙΚ Κ\77.61.01	ΟΙΚ 7761	4.039	m2	1,00	5,00	5,00	
40	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες	ΝΑΟΙΚ Κ\77.73	ΟΙΚ 7771	4.040	m2	150,00	13,00	1.950,00	
41	Βερνικοχρωματισμοί εξωτερικών σιδηρών επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες στιλπνό ή ματ ή σαγρέ	ΝΑΟΙΚ Κ\77.75	ΟΙΚ 7774	4.041	m2	1.200,00	10,00	12.000,00	
42	Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parkin	ΝΑΟΙΚ Κ\77.83.01	ΟΙΚ 7753	4.042	m	100,00	4,00	400,00	
43	Χρωματισμοί όψεων των σχολικών κτιρίων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα άριστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ Κ\77.85.02	ΟΙΚ 7785.1	4.043	m2	500,00	6,00	3.000,00	
44	Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό.	ΝΑΟΙΚ Κ\77.85.03	ΟΙΚ 7785.1	4.044	m2	1.500,00	5,00	7.500,00	
45	Χρωματισμοί όψεων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης με βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες	ΝΑΟΙΚ Κ\77.86.01	ΟΙΚ 7785.1	4.045	m2	5.000,00	8,00	40.000,00	
							Σε μεταφορά	**104.022,57**	**87.953,07**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**104.022,57**	**87.953,07**
46	Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος Τύπου RELIEF	ΝΑΟΙΚ Κ\77.88	ΟΙΚ 7788	4.046	m2	100,00	7,00	700,00	
47	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	ΝΑΟΙΚ 78.01	ΟΙΚ 7801	4.047	ΜΜ	1,00	5,00	5,00	
48	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	ΝΑΟΙΚ 78.02.01	ΟΙΚ 7806	4.048	ΜΜ	1,00	8,40	8,40	
49	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ 78.95	ΟΙΚ 7316	4.049	m2	1,00	33,70	33,70	
50	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ 7452	4.050	m2	1,00	45,00	45,00	
51	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 385 gr/m2	ΝΑΟΙΚ 79.15.05	ΟΙΚ 7914	4.051	m2	500,00	4,80	2.400,00	
52	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΝΑΟΙΚ 79.80	ΟΙΚ 7744	4.052	m2	500,00	22,50	11.250,00	
53	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	4.053	m2	500,00	2,20	1.100,00	
54	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΝΑΟΙΚ 79.04	ΟΙΚ 7902	4.054	m2	1,00	8,40	8,40	
55	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.05	ΟΙΚ 7903	4.055	kg	800,00	9,50	7.600,00	
56	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 79.07	ΟΙΚ 7904	4.056	kg	1,00	6,20	6,20	
57	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	4.057	kg	1.500,00	5,60	8.400,00	
58	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	4.058	m2	1.000,00	7,90	7.900,00	
59	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2	ΝΑΟΙΚ Α\79.15.01	ΟΙΚ 7914	4.059	m2	300,00	2,40	720,00	
60	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	4.060	m2	1,00	0,55	0,55	
61	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	ΝΑΟΙΚ 79.33	ΟΙΚ 7933.1	4.061	m3	1,00	39,40	39,40	
62	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	ΝΑΟΙΚ 79.34	ΟΙΚ 7934	4.062	m2	1,00	10,10	10,10	
63	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.35	ΟΙΚ 7935	4.063	ΜΜ	100,00	3,90	390,00	
64	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	4.064	ΜΜ	100,00	11,20	1.120,00	
65	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.38	ΟΙΚ 7936	4.065	ΜΜ	100,00	8,40	840,00	
66	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	4.066	m2	1,00	13,50	13,50	
							Σε μεταφορά	**146.612,82**	**87.953,07**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**146.612,82**	**87.953,07**
67	Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.42	ΟΙΚ 7942	4.067	m2	1,00	7,30	7,30	
68	Θερμομόνωση δωμάτων και δαπέδων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστυρόλη παχ.5 cm	ΟΙΚ Ν\7938.4.004	ΟΙΚ 7932	4.068	m2	500,00	12,51	6.255,00	
69	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	4.069	m2	1,00	14,00	14,00	
70	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	4.070	m2	1,00	14,50	14,50	
71	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	4.071	m2	1,00	11,80	11,80	
72	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.55	ΟΙΚ 7934	4.072	m2	1,00	14,00	14,00	
73	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.60	ΟΙΚ 7934	4.073	m2	1,00	16,80	16,80	
74	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 79.70.02	ΟΙΚ 7744	4.074	m2	500,00	16,70	8.350,00	
75	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 400-450g/m2	ΝΑΟΙΚ Κ\79.10.1	ΟΙΚ 7912	4.075	m2	500,00	3,50	1.750,00	
76	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 80-120g/m2	ΝΑΟΙΚ Κ\79.10.2	ΟΙΚ 7912	4.076	m2	1,00	2,00	2,00	
77	Υαλόπλεγμα οικοδομικών στοιχείων	ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.1	ΟΙΚ 7912	4.077	m2	900,00	2,50	2.250,00	
78	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.01	ΟΙΚ 7912	4.078		1.000,00	17,30	17.300,00	
79	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες,μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας απο φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08mm	ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.03	ΟΙΚ 7912	4.079	m2	400,00	19,70	7.880,00	
80	Τελική στρωση εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Κ\79.12.02	ΟΙΚ 7912	4.080	m2	1,00	40,00	40,00	
81	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	ΝΑΟΙΚ Κ\79.41	ΟΙΚ 6522	4.081	m2	1,00	20,00	20,00	
82	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα	ΝΑΟΙΚ Κ\7396.1	ΟΙΚ 7396	4.082		1,00	35,00	35,00	
83	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	4.083	ton	1,00	78,80	78,80	
							Σε μεταφορά	**190.652,02**	**87.953,07**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**190.652,02**	**87.953,07**
84	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8 - 2 χιλ., πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	ΝΑΟΔΟ Κ\Δ08.1.2	ΟΙΚ 7912	4.084	m2	1,00	24,60	24,60	
85	Βαφή για κατασκευή αντιολισθητικών, ελαστικοσυνθετικών και χρωματιστών δαπέδων σχολικών αυλών με εξαιρετική βατότητα και κατάλληλο για κυκλοφορία οχημάτων, πάχους 2mm.	ΝΑΟΔΟ Κ\Δ09.3	ΟΙΚ 7316	4.085	m2	1,00	15,00	15,00	
86	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	ΝΑΥΔΡ 10.08	ΥΔΡ 6371	4.086	m	1,00	15,50	15,50	
87	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	ΝΑΥΔΡ 10.10.01	ΥΔΡ 6401	4.087	m2	1,00	14,40	14,40	
88	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.10.02	ΥΔΡ 6401	4.088	m2	1,00	16,50	16,50	
89	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας A1/A2 - B1/B2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	ΝΑΥΔΡ 10.10.03	ΥΔΡ 6401	4.089	m2	1,00	20,60	20,60	
90	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	4.090	m2	70,00	31,50	2.205,00	
91	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	4.091	m2	200,00	33,50	6.700,00	
92	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	4.092	ΜΜ	20,00	4,50	90,00	
93	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	4.093	m2	600,00	18,00	10.800,00	
94	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 7336	4.094	m2	200,00	15,70	3.140,00	
95	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.75	ΟΙΚ 7396	4.095	ΜΜ	100,00	3,90	390,00	
96	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	4.096	m2	500,00	13,50	6.750,00	
							Σε μεταφορά	**220.833,62**	**87.953,07**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**220.833,62**	**87.953,07**
97	Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαικό ή μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ Κ\74.16	ΟΙΚ 7416	4.097	m2	300,00	11,50	3.450,00	
98	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	ΟΙΚ 7508	4.098	m2	10,00	106,00	1.060,00	
99	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	4.099	ΜΜ	500,00	9,00	4.500,00	
100	Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικα υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm	ΝΑΥΔΡ 10.27	ΥΔΡ 6373	4.100	m	101,00	25,80	2.605,80	
101	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	ΝΑΠΡΣ Β06	ΝΟΔΟ 2922	4.101	m2	1,00	35,00	35,00	
102	Αθλητικό δάπεδο από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) νέας γενιάς, για αθλοπαιδιές και άλλες εκδηλώσεις όπως συναθροίσεις κοινού, τοποθέτηση καθισμάτων κλπ.	ΝΑΟΙΚ Κ\73.100	ΟΙΚ 7396	4.102	m2	100,00	50,00	5.000,00	
103	Στερέωση παλαιών βαθμίδων-στηθαίων	ΝΑΟΙΚ Κ\75.41	ΟΙΚ 7541	4.103	ΤΕΜ	20,00	36,00	720,00	
	Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 4. Επενδύσεις, επιστρώσεις							**238.204,42**	**238.204,42**
	ΟΜΑΔΑ : 5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
1	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.01.02	ΟΙΚ 5202	5.001	m3		560,00		
2	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 52.51	ΟΙΚ 5251	5.002	m2	10,00	13,50	135,00	
3	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	5.003	m3	1,00	675,00	675,00	
4	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	ΝΑΟΙΚ 52.79.01	ΟΙΚ 5279	5.004	m3	1,00	380,00	380,00	
5	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	5.005	m3	1,00	450,00	450,00	
6	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	5.006	m2	1,00	22,50	22,50	
7	Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 52.86	ΟΙΚ 5286	5.007	m2	1,00	11,00	11,00	
8	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος μεγαλυτέρου των 5,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.90.02	ΟΙΚ 5289	5.008	m2	1,00	16,80	16,80	
9	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ 52.96.01	ΟΙΚ 5281	5.009	m2	1,00	33,70	33,70	
10	Επένδυση κτιστού πάγκου με ξυλεία irocco	ΝΑΟΙΚ Κ\52.03.01	ΟΙΚ 5276	5.010	μ3	1,00	2.300,00	2.300,00	
11	θυρίδα αερισμού-φωτισμού-εξόδου σε κεραμοσκεπή από αλουμίνιο ή ξύλο	ΝΑΟΙΚ Κ\52.68	ΟΙΚ 5446.1	5.011	ΤΕΜ	1,00	250,00	250,00	
12	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΝΑΟΙΚ 53.01.01	ΟΙΚ 5301	5.012	m2	1,00	27,50	27,50	
13	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΝΑΟΙΚ 53.20.01	ΟΙΚ 5321	5.013	m2	1,00	30,90	30,90	
							Σε μεταφορά	**4.332,40**	**326.157,49**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**4.332,40**	**326.157,49**
14	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ 53.50.02	ΟΙΚ 5352	5.014	ΜΜ	1,00	6,20	6,20	
15	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΝΑΟΙΚ 54.20.01	ΟΙΚ 5421	5.015	m2	1,00	123,00	123,00	
16	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΝΑΟΙΚ 54.20.02	ΟΙΚ 5422	5.016	m2	1,00	101,00	101,00	
17	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	ΝΑΟΙΚ 54.21	ΟΙΚ 5421	5.017	m2	1,00	129,00	129,00	
18	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	ΝΑΟΙΚ 54.22	ΟΙΚ 5421	5.018	m2	1,00	84,00	84,00	
19	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	ΝΑΟΙΚ 54.25	ΟΙΚ 5422	5.019	m2	1,00	157,00	157,00	
20	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	5.020	m2	1,00	155,00	155,00	
21	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.02	ΟΙΚ 5441.2	5.021	m2	1,00	165,00	165,00	
22	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΝΑΟΙΚ 54.40.03	ΟΙΚ 5443.1	5.022	m2	1,00	145,00	145,00	
23	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΝΑΟΙΚ 54.50	ΟΙΚ 5446.1	5.023	m2	1,00	129,00	129,00	
24	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΝΑΟΙΚ 54.51	ΟΙΚ 5451.1	5.024	m2	1,00	168,00	168,00	
25	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΝΑΟΙΚ 54.61	ΟΙΚ 5461.1	5.025	m2	1,00	200,00	200,00	
26	Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΝΑΟΙΚ 54.62	ΟΙΚ 5462.1	5.026	m2	1,00	195,00	195,00	
27	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 54.66.01	ΟΙΚ 5466.1	5.027	m2	1,00	155,00	155,00	
28	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ 54.68	ΟΙΚ 5468.1	5.028	m2	1,00	112,00	112,00	
29	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ 54.72	ΟΙΚ 5472.1	5.029	m2	1,00	106,00	106,00	
30	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	ΝΑΟΙΚ 54.80.01	ΟΙΚ 5621	5.030	m3	1,00	730,00	730,00	
31	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 54.86	ΟΙΚ 5446.1	5.031	m	1,00	16,80	16,80	
32	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 54.88	ΟΙΚ 5446.1	5.032	m	1,00	28,00	28,00	
33	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Κ\54.33	ΟΙΚ 5432	5.033	m2	100,00	32,00	3.200,00	
34	Το παγκάκι με σκεπή	ΝΑΟΙΚ Κ\54.80.03	ΟΙΚ 5605	5.034	ΤΕΜ	1,00	1.000,00	1.000,00	
35	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)	ΝΑΟΙΚ 55.01.02	ΟΙΚ 5502	5.035	m	1,00	73,00	73,00	
36	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΝΑΟΙΚ 56.07	ΟΙΚ 5606	5.036	m2	1,00	45,00	45,00	
37	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΝΑΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	5.037	ΤΕΜ	1,00	33,50	33,50	
							Σε μεταφορά	**11.588,90**	**326.157,49**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**11.588,90**	**326.157,49**
38	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΝΑΟΙΚ 56.17	ΟΙΚ 5617	5.038	m2	1,00	16,80	16,80	
39	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	5.039	m2	1,00	28,00	28,00	
40	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	5.040	m2	1,00	225,00	225,00	
41	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	5.041	m2	1,00	180,00	180,00	
42	Μίνι μπασκέτα ολυμπιακού τύπου	ΝΑΟΙΚ Κ\57.05.02	ΟΙΚ 6118	5.042	ΤΕΜ	1,00	950,00	950,00	
43	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	ΝΑΟΙΚ 61.01	ΟΙΚ 6101	5.043	kg	1,00	2,50	2,50	
44	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm	ΝΑΟΙΚ 61.03	ΟΙΚ 6103	5.044	kg	1,00	2,50	2,50	
45	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	5.045	kg	1,00	2,70	2,70	
46	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	5.046	kg	1,00	2,80	2,80	
47	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΝΑΟΙΚ 61.11	ΟΙΚ 6111	5.047	kg	1,00	1,70	1,70	
48	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 61.12	ΟΙΚ 6116	5.048	m	1,00	3,90	3,90	
49	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 61.13	ΟΙΚ 6116	5.049	m	1,00	2,60	2,60	
50	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	ΝΑΟΙΚ 61.17	ΟΙΚ 6117	5.050	m	50,00	6,70	335,00	
51	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	ΝΑΟΙΚ 61.20	ΟΙΚ 6120	5.051	m2	1,00	2,20	2,20	
52	Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών	ΝΑΟΙΚ 61.21	ΟΙΚ 6121	5.052	kg	1,00	3,40	3,40	
53	Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ 61.22	ΟΙΚ 6122	5.053	kg	300,00	2,80	840,00	
54	Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	ΝΑΟΙΚ 61.23	ΟΙΚ 6123	5.054	kg	1,00	3,40	3,40	
55	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 61.24	ΟΙΚ 6104	5.055	kg	100,00	6,70	670,00	
56	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	ΝΑΟΙΚ 61.26.02	ΟΙΚ 6126	5.056	kg	1,00	4,30	4,30	
57	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	ΝΑΟΙΚ 61.28	ΟΙΚ 6128	5.057	kg	1,00	4,50	4,50	
58	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	5.058	kg	400,00	3,40	1.360,00	
							Σε μεταφορά	**16.230,20**	**326.157,49**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**16.230,20**	**326.157,49**
59	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	5.059	kg	100,00	3,10	310,00	
60	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	5.060	kg	100,00	2,80	280,00	
61	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	ΝΑΟΙΚ 61.32	ΟΙΚ 6102	5.061	kg	1,00	2,90	2,90	
62	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	5.062	m2	1,00	280,00	280,00	
63	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.05	ΟΙΚ 6236	5.063	m2	1,00	335,00	335,00	
64	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	5.064	kg	1,00	5,00	5,00	
65	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	ΟΙΚ 6224	5.065	kg	500,00	5,60	2.800,00	
66	Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες	ΝΑΟΙΚ 62.28	ΟΙΚ 6228	5.066	kg	1,00	9,00	9,00	
67	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΝΑΟΙΚ 62.30	ΟΙΚ 6230	5.067	kg	1,00	11,20	11,20	
68	Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα γιά θύρες και παράθυρα	ΝΑΟΙΚ 62.38	ΟΙΚ 6238	5.068	m2	1,00	123,00	123,00	
69	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	ΝΑΟΙΚ 62.40	ΟΙΚ 6239	5.069	kg	100,00	5,60	560,00	
70	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	5.070	m2	6,00	200,00	1.200,00	
71	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 25cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.1	ΟΙΚ 6239	5.071	ΜΜ	1,00	20,00	20,00	
72	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 30cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.2	ΟΙΚ 6239	5.072	ΜΜ	1,00	24,00	24,00	
73	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 35cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.3	ΟΙΚ 6239	5.073	ΜΜ	1,00	28,00	28,00	
74	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 40cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.4	ΟΙΚ 6239	5.074	ΜΜ	250,00	32,00	8.000,00	
75	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 45cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.5	ΟΙΚ 6239	5.075	ΜΜ	250,00	36,00	9.000,00	
76	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 50cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.6	ΟΙΚ 6239	5.076	ΜΜ	100,00	40,00	4.000,00	
77	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 60cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.7	ΟΙΚ 6239	5.077	ΜΜ	20,00	48,00	960,00	
78	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ 64.16.01	ΟΙΚ 6416	5.078	m	1,00	11,80	11,80	
							Σε μεταφορά	**44.190,10**	**326.157,49**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**44.190,10**	**326.157,49**
79	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.16.02	ΟΙΚ 6417	5.079	m	1,00	14,00	14,00	
80	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	5.080	m	1,00	17,40	17,40	
81	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	5.081	kg	1.000,00	4,50	4.500,00	
82	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	5.082	kg	100,00	5,30	530,00	
83	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ 64.10.01	ΟΙΚ 6411	5.083	ΜΜ	5,00	11,20	56,00	
84	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.10.02	ΟΙΚ 6412	5.084	ΜΜ	1,00	13,50	13,50	
85	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.10.03	ΟΙΚ 6413	5.085	ΜΜ	1,00	16,80	16,80	
86	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ Α\64.16.01	ΟΙΚ 6416	5.086	m	1,00	11,80	11,80	
87	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ Α\64.16.02	ΟΙΚ 6417	5.087	m	1,00	14,00	14,00	
88	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ Α\64.16.03	ΟΙΚ 6418	5.088	m	1,00	17,40	17,40	
89	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΟΙΚ 64.17	ΟΙΚ 6418	5.089	kg	1,00	9,00	9,00	
90	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ 64.26.01	ΟΙΚ 6426	5.090	ΜΜ	1,00	7,30	7,30	
91	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	5.091	m	1,00	20,00	20,00	
92	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΝΑΟΙΚ 64.31	ΟΙΚ 6431	5.092	m2	1,00	4,70	4,70	
93	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	ΝΑΟΙΚ 64.32	ΟΙΚ 6432	5.093	m2	1,00	9,00	9,00	
94	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ 64.41	ΟΙΚ 6441	5.094	kg	1,00	2,70	2,70	
95	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	5.095	m2	1,00	3,05	3,05	
96	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης σε παιγνιδότοπο νηπίων.	ΝΑΟΙΚ Κ\64.01.01	ΟΙΚ 6401	5.096	κιλό	1,00	4,12	4,12	
97	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη σε παιγνιδότοπο νηπίων.	ΝΑΟΙΚ Κ\64.01.02	ΟΙΚ 6221	5.097	κιλό	1,00	5,20	5,20	
98	Επισκευή κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας	ΝΑΟΙΚ Κ\64.03.02	ΟΙΚ 6403	5.098	μ	20,00	7,00	140,00	
99	Ταμπλό μπασκέτας από plexiglas & μεταλλικό καλάθι	ΝΑΟΙΚ Κ\64.21.03	80% ΟΙΚ 6239 20% ΟΙΚ 7774	5.099	ΤΕΜ	1,00	350,00	350,00	
							Σε μεταφορά	**49.936,07**	**326.157,49**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**49.936,07**	**326.157,49**
100	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από μέταλλο	ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.1	ΟΙΚ 6428	5.100	ΤΕΜ	10,00	11,00	110,00	
101	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.2	ΟΙΚ 6428	5.101	ΤΕΜ	5,00	15,00	75,00	
102	Αποκατάσταση περίφραξης και θυρών ανοικτού γηπέδου	ΝΑΟΙΚ Κ\64.48.03	85% ΟΙΚ 6448 15% ΟΙΚ 7725	5.102	m2	50,00	15,00	750,00	
103	Χειρολισθήρας (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου	ΝΑΟΙΚ Κ\64.52	ΟΙΚ 6423	5.103	m	1,00	15,00	15,00	
104	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	ΝΑΟΙΚ Κ\64.56	80% ΟΙΚ 6239 20% ΟΙΚ 7774	5.104	ΤΕΜ	1,00	955,00	955,00	
105	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)	ΝΑΟΙΚ Κ\64.58	80% ΟΙΚ 6239 20% ΟΙΚ 7774	5.105	ΤΕΜ	1,00	310,00	310,00	
106	Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος	ΝΑΟΙΚ Κ\64.59	95% ΟΙΚ 6239 5% ΟΙΚ 7774	5.106	ΤΕΜ	1,00	460,00	460,00	
107	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΝΑΟΙΚ 65.01.01	ΟΙΚ 6501	5.107	m2	1,00	145,00	145,00	
108	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	5.108	m2	1,00	45,00	45,00	
109	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	5.109	m2	1,00	56,00	56,00	
110	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 65.32	ΟΙΚ 6532	5.110	m2	10,00	45,00	450,00	
111	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.43	ΟΙΚ 6543	5.111	ΜΜ	1,00	4,50	4,50	
112	Κουφώματα αλουμινίου συρόμενα πολύφυλλα	ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.05	ΟΙΚ 6522	5.112	m2	1,00	280,00	280,00	
113	Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες	ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.14	ΟΙΚ 6501	5.113	m2	250,00	390,00	97.500,00	
114	Αντικατάσταση κουφωμάτων ειδικού σχήματος με νέα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου βαρέως τύπου μονόφυλλα και πολύφυλλα ανοιγόμενα, ανοιγοανακλινόμενα και σταθερά, με διπλούς θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες.	ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.15	ΟΙΚ 6501	5.114	m2	1,00	600,00	600,00	
115	Μπάρα πανικού από αλουμίνιο για θύρες εξωτερικές παντός τύπου.	ΝΑΟΙΚ Κ\65.02.01.01	ΟΙΚ 6502	5.115	ΤΕΜ	1,00	60,00	60,00	
116	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	ΝΑΟΙΚ Κ\65.05	ΟΙΚ 6502	5.116	m2	1,00	250,00	250,00	
117	Επισκευή κουφωμάτων ξυλίνων ή σιδηρών	ΝΑΟΙΚ Κ\65.05.01	ΟΙΚ 6502	5.117	m2	50,00	23,00	1.150,00	
118	Υαλοστάσια μονόφυλλα μετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουμινίου.	ΝΑΟΙΚ Κ\65.17.10	ΟΙΚ 6520	5.118	m2	1,00	250,00	250,00	
119	Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Κ\65.41.01	ΟΙΚ 6541	5.119	τεμ.	30,00	22,00	660,00	
120	Λαμαρίνα επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχους 2,50 mm	ΝΑΟΙΚ Κ\72.31	ΟΙΚ 7236	5.120	kg	500,00	4,50	2.250,00	
							Σε μεταφορά	**156.311,57**	**326.157,49**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**156.311,57**	**326.157,49**
121	Προστασία στεγανωτικών μεμβρανών στη συμβολή με κάθετα δομικά στοιχεία όπως στηθαία κλπ.	ΝΑΟΙΚ Κ\72.44	ΟΙΚ 7244	5.121	ΜΜ	1,00	2,10	2,10	
122	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 78.91	ΟΙΚ 7231	5.122	m2	1,00	29,00	29,00	
123	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	ΝΑΟΔΟ Β48	ΝΟΔΟ 2672	5.123	kg	1,00	2,60	2,60	
124	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	5.124	kg	200,00	1,45	290,00	
125	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	5.125	kg	1,00	2,90	2,90	
126	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	5.126	kg	1,00	1,44	1,44	
127	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	ΥΔΡ 6752	5.127	kg	1,00	3,10	3,10	
128	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	5.128	kg	50,00	2,90	145,00	
129	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΝΑΥΔΡ 11.12	ΥΔΡ 6812	5.129	m	1,00	14,90	14,90	
130	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΝΑΥΔΡ 11.13	ΥΔΡ 6812	5.130	kg	1,00	2,90	2,90	
131	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΝΑΥΔΡ 11.15.02	ΥΔΡ 6620.1	5.131	m	5,00	76,00	380,00	
132	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.15.03	ΥΔΡ 6620.1	5.132	m	1,00	81,00	81,00	
133	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.	ΝΑΥΔΡ 11.15.10	ΥΔΡ 6620.1	5.133	ΤΕΜ	1,00	113,00	113,00	
134	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΝΑΠΡΣ Β02	ΟΙΚ 5104	5.134	m	1,00	12,00	12,00	
	Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							**157.391,51**	**157.391,51**
	ΟΜΑΔΑ : 6. Λοιπά, τελειώματα								
1	Παγκάκι ξύλινο με μεταλλικό σκελετό.	ΝΑΟΙΚ Κ\10.01	ΟΙΚ 5501	6.001	ΤΕΜ	1,00	90,00	90,00	
2	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	6.002	m2	4.500,00	5,60	25.200,00	
							Σε μεταφορά	**25.290,00**	**483.549,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**25.290,00**	**483.549,00**
3	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	6.003	m2	1,00	5,60	5,60	
4	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	6.004	m2	4.500,00	0,65	2.925,00	
5	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	ΟΙΚ 3208	6.005	m3	1,00	78,00	78,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	6.006	m3	1,00	84,00	84,00	
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	6.007	m3	1,00	84,00	84,00	
8	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	6.008	m3	1,00	106,00	106,00	
9	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη	ΝΑΟΙΚ 32.15	ΟΙΚ 7933.1	6.009	m3	1,00	33,50	33,50	
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	6.010	m3	1,00	16,80	16,80	
11	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	6.011	m3	1,00	16,80	16,80	
12	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	6.012	m3	1,00	110,00	110,00	
13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	6.013	m2	5,00	22,50	112,50	
14	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	6.014	m2	1,00	15,70	15,70	
15	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ 3821	6.015	m2	1,00	22,50	22,50	
16	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	ΝΑΟΙΚ 38.10	ΟΙΚ 3841	6.016	m2	1,00	5,60	5,60	
17	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	6.017	m	1,00	2,80	2,80	
18	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	6.018	kg	100,00	1,07	107,00	
19	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	6.019	kg	50,00	1,01	50,50	
20	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	6.020	m2	1,00	2,20	2,20	
							Σε μεταφορά	**29.068,50**	**483.549,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**29.068,50**	**483.549,00**
21	Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου, χωρίς πλάτη από οπλισμένο σκυρόδεμα με λευκό τσιμέντο	ΝΑΟΙΚ Κ\38.49.Β	ΟΙΚ 3214	6.021	m	1,00	87,00	87,00	
22	Πλήρης κατασκευή βρυσών αυλείου χώρου.	ΝΑΟΙΚ Κ\38.51	ΟΙΚ 3215	6.022	ΤΕΜ	1,00	2.000,00	2.000,00	
23	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	ΟΙΚ 7621	6.023	m2	1,00	38,90	38,90	
24	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.02	ΟΙΚ 7622	6.024	m2	1,00	41,40	41,40	
25	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΝΑΟΙΚ 76.25	ΟΙΚ 7609.2	6.025	m2	1,00	168,00	168,00	
26	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	6.026	m2	1,00	50,00	50,00	
27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	6.027	m2	1,00	54,00	54,00	
28	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.03	ΟΙΚ 7609.2	6.028	m2	1,00	84,00	84,00	
29	Αντικατάσταση θραυσμένων υαλόπλινθων	ΝΑΟΙΚ Κ\76.36	ΟΙΚ 7636	6.029	ΤΕΜ	50,00	5,00	250,00	
30	Καθρέπτης επίτοιχος χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Κ\76.52	ΟΙΚ 7609.2	6.030	ΤΕΜ	1,00	330,00	330,00	
31	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.23	ΟΙΚ 7923	6.031	kg	1,00	1,60	1,60	
32	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2	ΝΑΟΙΚ 79.24	ΟΙΚ 7923	6.032	kg	1,00	9,00	9,00	
33	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Κ\79.21.1	ΟΙΚ 7921	6.033	kg	1,00	1,40	1,40	
34	Κούνια 2θ ξύλινη παίδων	ΝΑΟΙΚ Κ\Β12.11	ΟΙΚ 5104	6.034	ΤΕΜ	1,00	800,00	800,00	
35	Εστίες ποδοσφαίρου 5Χ5	ΝΑΟΙΚ Κ\6101	ΟΙΚ 6421	6.035		1,00	400,00	400,00	
36	Δίχτυ περίφραξης	ΝΑΟΙΚ Κ\7335	ΟΙΚ 6448	6.036		1,00	2,50	2,50	
37	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	6.037	m3	1,00	126,00	126,00	
38	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	6.038	m	1,00	9,60	9,60	
39	Περιζώματε δένδρων από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β83	ΝΟΔΟ 2921	6.039	ΤΕΜ	1,00	23,00	23,00	
40	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	6.040	m3	1,00	16,25	16,25	
41	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	6.041	m2	1,00	1,20	1,20	
42	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	6.042	m	10,00	1,00	10,00	
43	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	6.043	m2	1,00	1,20	1,20	
							Σε μεταφορά	**33.573,55**	**483.549,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**33.573,55**	**483.549,00**
44	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	6.044	m2	1,00	0,45	0,45	
45	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΝΑΥΔΡ 4.09.01	ΝΟΔΟ 4521Β	6.045	m2	1,00	12,40	12,40	
46	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ 4.10	ΥΔΡ 6804	6.046	m2	1,00	25,80	25,80	
47	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ 4.11	ΥΔΡ 6804	6.047	m2	1,00	10,30	10,30	
48	Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που παρουσιάζουν εκτεταμένες τοπικές παραμορφώσεις	ΝΑΥΔΡ Κ\4.09.1	ΟΔΟΝ 4521Β	6.048	m2	1,00	25,10	25,10	
49	Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που παρουσιάζουν τοπικές φθορές ή επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλτο	ΝΑΥΔΡ Κ\4.10.1	ΟΔΟΝ 4521Β	6.049	m2	1,00	95,00	95,00	
50	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 10.11	ΥΔΡ 6320.2	6.050	kg	1,00	0,82	0,82	
51	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.17	ΥΔΡ 6370	6.051	m2	1,00	3,60	3,60	
52	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	6.052	m2	1,00	2,60	2,60	
53	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	6.053	m2	200,00	53,60	10.720,00	
54	Καθαρισμός καναλιού υδροσυλλογής πλάτους έως 600mm	ΝΑΥΔΡ Κ\16.30.1	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	6.054	μ	50,00	10,60	530,00	
55	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1	ΠΡΣ 5354	6.055	ΤΕΜ	10,00	8,75	87,50	
56	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	ΠΡΣ 5354	6.056	ΤΕΜ	5,00	20,00	100,00	
57	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1	ΠΡΣ 5354	6.057	ΤΕΜ	1,00	67,50	67,50	
58	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1	ΠΡΣ 5353	6.058	ΤΕΜ	30,00	0,60	18,00	
59	Κλάδεμα θάμνων, διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.3	ΠΡΣ 5353	6.059	ΤΕΜ	30,00	1,50	45,00	
60	Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.7	ΠΡΣ 5351	6.060	ΤΕΜ	1,00	0,04	0,04	
							Σε μεταφορά	**45.317,66**	**483.549,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**45.317,66**	**483.549,00**
61	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.2	ΟΙΚ 5104	6.061	ΤΕΜ	1,00	160,00	160,00	
62	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.4	ΟΙΚ 5104	6.062	ΤΕΜ	1,00	190,00	190,00	
63	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.9	ΟΙΚ 5104	6.063	ΤΕΜ	1,00	200,00	200,00	
64	Μονάδα τραμπάλα - παπάκι	ΝΑΠΡΣ Β12.3	ΟΙΚ 5104	6.064	ΤΕΜ	1,00	500,00	500,00	
65	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	ΝΑΠΡΣ Β12.20	ΟΙΚ 5104	6.065	ΤΕΜ	1,00	1.000,00	1.000,00	
66	Τραμπάλα ξύλινη διθέσια	ΝΑΠΡΣ Κ\Β12.3	ΟΙΚ 5104	6.066	ΤΕΜ	1,00	500,00	500,00	
67	Σύνθετο όργανο νηπίων που αποτελείται από πύργο με σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα.	ΝΑΠΡΣ Κ\Β12.20.1	ΟΙΚ 5104	6.067	ΤΕΜ	1,00	3.000,00	3.000,00	
	Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 6. Λοιπά, τελειώματα							**50.867,66**	**50.867,66**
							Άθροισμα		**534.416,66**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	96.195,00
							Άθροισμα		**630.611,66**
							Απρόβλεπτα	15,00%	94.591,75
							Άθροισμα		**725.203,41**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		603,04
							Άθροισμα		**725.806,45**
							ΦΠΑ	24,00%	174.193,55
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**900.000,00**

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ο Μελετητής

Έλενα Νίκα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α' Βαθμό

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Αθανάσιος Σιώζος
Πολιτικός Μηχανικός
με Α' Βαθμό

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αθανάσιος Σιώζος
Πολιτικός Μηχανικός
με Α' Βαθμό