

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
ΟΜΑΔΑ : 1. Χωματουργικά, καθαίρεσεις									
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	001	tonx1 0m	150,00	5,60	840,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	002	m3	30,00	7,55	226,50	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	003	m3	5,00	25,00	125,00	
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΝΑΟΙΚ 20.06.03	ΟΙΚ 2134	005	m3	1,00	4,50	4,50	
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	006	m3	15,00	9,25	138,75	
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	007	m3	20,00	20,45	409,00	
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΝΑΟΙΚ 20.21	ΟΙΚ 2162	008	m3	20,00	5,00	100,00	
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	009	m3	130,00	0,90	117,00	
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	010	m3	50,00	5,00	250,00	
10	Πλήρωση σκάμματος αυλής με άμμο, επιφάνειας περίπου 16m ²	ΝΑΟΙΚ Κ120.42	80% ΟΔΟ 3121Α 20% ΟΙΚ 3215	012	TEM	1,00	400,00	400,00	
11	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΝΑΟΙΚ 21.03.01	ΥΔΡ 6620.1	013	m	1,00	7,90	7,90	
12	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	014	m3	1,00	56,00	56,00	
13	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	015	m3	20,00	15,70	314,00	
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	016	m3	1,00	32,75	32,75	
15	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	017	m3	10,00	60,75	607,50	
16	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	018	m2	400,00	7,90	3.160,00	
Σε μεταφορά								6.788,90	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.788,90	
17	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	019	m2	100,00	4,50	450,00	
18	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.21.02	ΟΙΚ 2239	020	m2	1,00	7,80	7,80	
19	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	021	m2	200,00	6,70	1.340,00	
20	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	022	m2	1,00	9,00	9,00	
21	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	023	m2	200,00	5,60	1.120,00	
22	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.03	ΟΙΚ 2261Γ	024	TEM	1,00	11,20	11,20	
23	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	025	TEM	1,00	39,00	39,00	
24	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	ΟΙΚ 2265Α	026	m	40,00	7,75	310,00	
25	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ 2272Α	027	TEM	1,00	28,00	28,00	
26	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	028	m2	200,00	5,60	1.120,00	
27	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ 2275	029	m2	80,00	2,60	208,00	
28	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	030	m2	100,00	5,60	560,00	
29	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	031	m2	200,00	9,00	1.800,00	
30	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	032	kg	1.500,00	0,35	525,00	
31	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	033	m2	50,00	2,20	110,00	
32	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ 2239	034	m2	100,00	2,70	270,00	
33	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	035	kg	800,00	0,35	280,00	
34	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	036	m2	1,00	5,00	5,00	
35	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ 22.70.02	ΟΙΚ 2275	037	m2	1,00	6,20	6,20	
36	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΝΑΟΙΚ 22.70.03	ΟΙΚ 2275	038	m2	1,00	11,20	11,20	
Σε μεταφορά								14.999,30	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								14.999,30	
37	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)	ΝΑΟΙΚ Κ122.15.05	ΟΙΚ 2275	039	TEM	5,00	32,25	161,25	
38	Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα ή αόπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος ή μωσαϊκού	ΝΑΟΙΚ Κ122.26.5	ΟΙΚ 2226	040	m2	100,00	3,00	300,00	
39	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Κ122.45.1	ΟΙΚ 2275	041	m2	150,00	15,00	2.250,00	
40	Αποξήλωση σανιδώματος ξύλινης στέγης, τοπικά ή ολικά οιοιδήποτε πάχους.	ΝΑΟΙΚ Κ122.55.1	ΟΙΚ 6102	042	m2	100,00	5,00	500,00	
41	Καθαίρεση μπασκέτας	ΝΑΟΙΚ Κ122.56.02	ΟΙΚ 6102	043	TEM	1,00	85,60	85,60	
42	Αποξήλωση ασφαλτόπανου ή μεμβράνης στεγάνωσης παντός τύπου	ΝΑΟΙΚ Κ122.60.1	ΟΙΚ 2236	044	m2	1.000,00	3,00	3.000,00	
43	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	045	ton.k m	2.000,00	0,35	700,00	
44	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	ΝΑΟΙΚ 41.01	ΟΙΚ 4104	046	m3	1,00	28,00	28,00	
45	Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Κ1Α.12.02	ΟΙΚ 2227	047	μ3	2,00	36,00	72,00	
46	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	ΟΙΚ 6448	054	m	100,00	6,60	660,00	
47	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	055	m3	10,00	8,75	87,50	
48	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	ΝΑΥΔΡ 4.01.02	ΥΔΡ 6082.1	057	m3	5,00	86,75	433,75	
49	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΝΑΥΔΡ 4.05	ΥΔΡ 6808	058	m	30,00	8,05	241,50	
50	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	059	m2	200,00	1,15	230,00	
51	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	ΝΟΔΟ 1132	060	m2	200,00	1,45	290,00	
52	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	061	m3	10,00	0,41	4,10	
53	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	062	m3	1,00	17,15	17,15	
54	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	063	m3	1,00	16,05	16,05	
55	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος	ΝΑΠΡΣ Α03	ΝΟΔΟ 2111	064	m3	1,00	8,75	8,75	
Σε μεταφορά								24.084,95	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								24.084,95	
56	Πλήρωση νησιδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α06	ΠΡΣ 1620	065	m3	1,00	2,60	2,60	
57	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	066	στρ.	1,00	105,00	105,00	
58	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	ΝΑΠΡΣ Γ04	ΠΡΣ 1620	067	m2	1,00	0,25	0,25	
59	Κηπόχωμα	ΝΑΠΡΣ ΚΔ07.01	ΠΡΣ 1710	068	m3	1,00	8,90	8,90	
60	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου	ΝΑΠΡΣ Δ16	ΝΟΔΟ 1510	069	m3	1,00	15,00	15,00	
61	Κράσπεδο πρασίνου 100Χ25Χ15	ΝΑΠΡΣ ΚΔΒ51.1	ΟΔΟΝ 2921	071	ΤΕΜ	30,00	4,57	137,10	
62	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων	ΥΔΡ Κ16745	ΥΔΡ 6752	072	ΤΕΜ	5,00	58,23	291,15	
63	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα	ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.06	ΟΙΚ 2172	073	t	80,00	16,00	1.280,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 1. Χωματοουργικά, καθαίρεσεις								25.924,95	25.924,95
ΟΜΑΔΑ : 2. Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα									
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.05.03	ΟΙΚ 4207	074	m3	1,00	73,00	73,00	
2	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.02	ΟΙΚ 4502	075	m2	1,00	11,20	11,20	
3	Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό)	ΝΑΟΙΚ 45.04	ΟΙΚ 4504	076	m2	1,00	16,80	16,80	
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	077	m2	30,00	19,50	585,00	
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	078	m2	20,00	33,50	670,00	
6	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.15.01	ΟΙΚ 4662.1	079	m2	30,00	22,50	675,00	
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.15.02	ΟΙΚ 4662.1	080	m2	10,00	39,00	390,00	
8	Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης	ΝΑΟΙΚ 47.25	ΟΙΚ 4713	081	m2	1,00	3,90	3,90	
9	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 48.50	ΟΙΚ 4622.1	082	m2	1,00	56,00	56,00	
10	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	083	m	20,00	16,80	336,00	
Σε μεταφορά								2.816,90	25.924,95

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.816,90	25.924,95
11	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	084	m	20,00	19,70	394,00	
12	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	085	m2	50,00	2,60	130,00	
13	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 50.10	ΟΙΚ 4713	086	m2	1,00	56,00	56,00	
14	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	ΝΑΟΙΚ 50.15.01	ΟΙΚ 4713	087	m2	3,00	190,00	570,00	
15	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 50.15.02	ΟΙΚ 4713	088	m2	3,00	168,00	504,00	
16	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	089	m2	10,00	11,20	112,00	
17	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΝΑΟΙΚ 71.01.04	ΟΙΚ 7104	090	m2	10,00	16,80	168,00	
18	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	091	m2	200,00	13,50	2.700,00	
19	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	092	m2	100,00	11,20	1.120,00	
20	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΝΑΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ 7136	093	m2	1,00	8,40	8,40	
21	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	ΝΑΟΙΚ 71.41	ΟΙΚ 7141	094	m2	20,00	14,60	292,00	
22	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 71.82	ΟΙΚ 7182	095	MM	1,00	1,10	1,10	
23	Επιχρίσματα επί λείων επιφανειών με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ Κ71.21.1	50% ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7903	096	m2	10,00	15,00	150,00	
24	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος.	ΝΑΟΙΚ Κ71.21.02	ΟΙΚ 7121	097	m2	30,00	15,00	450,00	
25	Επιχρίσματα δύο στρώσεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg κοινού τσιμέντου (υπόστρωμα κολλητών πλακιδίων τοίχου)	ΝΑΟΙΚ Κ71.32	ΟΙΚ 7132	098	μ2	80,00	5,80	464,00	
26	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ Κ71.36	50% ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7903	099	m2	50,00	7,00	350,00	
27	Προσαύξηση μήξης επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ Κ71.71.01	ΟΙΚ 7171	100	m2	10,00	0,50	5,00	
28	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Κ71.81	ΟΙΚ 7181	101	m	20,00	5,00	100,00	
29	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	102	m2	10,00	13,00	130,00	
30	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	103	m2	10,00	15,50	155,00	
Σε μεταφορά								10.676,40	25.924,95

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								10.676,40	25.924,95
31	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.05	ΟΙΚ 7809	104	m2	10,00	16,80	168,00	
32	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.10	ΟΙΚ 7809	105	m2	10,00	16,80	168,00	
33	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	ΝΑΟΙΚ 78.05.13	ΟΙΚ 7809	106	m2	1,00	1,10	1,10	
34	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.01	ΟΙΚ 7809	107	m2	1,00	27,00	27,00	
35	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	108	m2	5,00	31,50	157,50	
36	Περσιδωτά προπετάσματα	ΝΑΟΙΚ 78.13	ΟΙΚ 7813	109	m2	1,00	25,90	25,90	
37	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΝΑΟΙΚ 78.21	ΟΙΚ 7809	110	m2	1,00	56,00	56,00	
38	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	111	m2	30,00	25,90	777,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 2. Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα								12.056,90	12.056,90
ΟΜΑΔΑ : 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες									
1	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1/2"	ΑΤΗΕ Κ18034.1	ΗΛΜ 4	112	m	5,00	12,80	64,00	
2	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 3/4"	ΑΤΗΕ Κ18034.2	ΗΛΜ 4	113	m	5,00	14,99	74,95	
3	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1"	ΑΤΗΕ Κ18034.3	ΗΛΜ 4	114	m	5,00	18,87	94,35	
4	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1 1/4"	ΑΤΗΕ Κ18034.4	ΗΛΜ 4	115	m	5,00	22,74	113,70	
5	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1 1/2"	ΑΤΗΕ Κ18034.5	ΗΛΜ 4	116	m	5,00	25,86	129,30	
6	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 2"	ΑΤΗΕ Κ18034.7	ΗΛΜ 4	117	m	5,00	31,18	155,90	
7	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 2 1/2"	ΑΤΗΕ Κ18034.8	ΗΛΜ 4	118	m	1,00	44,98	44,98	
8	Σωλήνας πίεσης PPR20 θερμοσυγκολλούμενος	ΑΤΗΕ Κ18036.1	ΗΛΜ 5	119	m	15,00	4,60	69,00	
9	Σωλήνας πίεσης PPR25, θερμοσυγκολλούμενος	ΑΤΗΕ Κ18036.2	ΗΛΜ 5	120	m	20,00	6,20	124,00	
10	Σωλήνας πίεσης PPR 40, θερμοσυγκολλούμενο	ΑΤΗΕ Κ18036.3	ΗΛΜ 5	121	m	10,00	12,00	120,00	
11	Σωλήνας πίεσης PPR 50, θερμοσυγκολλούμενο	ΑΤΗΕ Κ18036.4	ΗΛΜ 5	122	m	10,00	13,20	132,00	
12	Σωλήνας πίεσης PPR 63, θερμοσυγκολλούμενο	ΑΤΗΕ Κ18036.5	ΗΛΜ 5	123	m	20,00	15,00	300,00	
13	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8037.1	ΗΛΜ 6	124	TEM	1,00	8,91	8,91	
Σε μεταφορά								1.431,09	37.981,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								1.431,09	37.981,85
14	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8037.2	ΗΛΜ 6	125	ΤΕΜ	5,00	10,97	54,85	
15	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗΕ 8037.3	ΗΛΜ 6	126	ΤΕΜ	5,00	12,35	61,75	
16	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8037.4	ΗΛΜ 6	127	ΤΕΜ	5,00	17,71	88,55	
17	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8037.5	ΗΛΜ 6	128	ΤΕΜ	5,00	20,97	104,85	
18	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	ΑΤΗΕ 8037.6	ΗΛΜ 6	129	ΤΕΜ	30,00	31,02	930,60	
19	Σπирάλ ΙΝΟΞ βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m	ΑΤΗΕ ΚΙ8040.1.1	ΗΛΜ 5	130	ΤΕΜ	30,00	5,00	150,00	
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.С. 6αtm διαμέτρου Φ50.	ΑΤΗΕ ΚΙ8042.1.1	ΗΛΜ 8	131	m	50,00	5,00	250,00	
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.С, Φ40mm	ΑΤΗΕ ΚΙ8042.1.2	ΗΛΜ 8	132	m	50,00	4,72	236,00	
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.С. 6αtm διαμέτρου Φ100.	ΑΤΗΕ ΚΙ8042.1.3	ΗΛΜ 8	133	m	15,00	8,00	120,00	
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.С. 6αtm διαμέτρου Φ125	ΑΤΗΕ ΚΙ8042.1.4	ΗΛΜ 8	134	m	1,00	10,00	10,00	
24	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ140.	ΑΤΗΕ ΚΙ8042.1.5	ΗΛΜ 8	135	m	15,00	12,00	180,00	
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.С. 6αtm διαμέτρου Φ200.	ΑΤΗΕ ΚΙ8042.1.7	ΗΛΜ 8	136	m	1,00	20,00	20,00	
26	Ειδικό τεμάχιο υδρορροής	ΑΤΗΕ ΚΙ8042.1.8	ΗΛΜ 8	137	ΤΕΜ	10,00	25,00	250,00	
27	Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων	ΑΤΗΕ ΚΙ8046.1.1	ΗΛΜ 8	138	ΤΕΜ	30,00	6,00	180,00	
28	Χταπόδι πλαστικό για σιφώνι διαφόρων διαστάσεων	ΑΤΗΕ ΚΙ8046.1.2	ΗΛΜ 8	139	ΤΕΜ	30,00	6,00	180,00	
29	Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου	ΑΤΗΕ ΚΙ8051.1.1	ΗΛΜ 2	140	αποκ.	10,00	60,00	600,00	
30	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση αρίδας	ΑΤΗΕ ΚΙ8051.1.2	ΗΛΜ 2	141	αποκ.	3,00	100,00	300,00	
31	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με άντληση υδάτων	ΑΤΗΕ ΚΙ8051.1.3	ΗΛΜ 2	142	αποκ.	5,00	140,00	700,00	
32	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση βιντεοσκόπησης	ΑΤΗΕ ΚΙ8051.1.4	ΗΛΜ 2	143	αποκ.	1,00	200,00	200,00	
33	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες.	ΑΤΗΕ ΚΙ8052.01	ΗΛΜ 2	144	kg	20,00	20,00	400,00	
34	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	ΑΤΗΕ 8061.1	ΗΛΜ 1	145	m2	10,00	40,05	400,50	
35	Γλάστρα 20Χ30cm ομβρίων υδάτων.	ΑΤΗΕ ΚΙ8061.01	ΗΛΜ 1	146	ΤΕΜ	20,00	40,00	800,00	
Σε μεταφορά								7.648,19	37.981,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								7.648,19	37.981,85
36	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια	ΑΤΗ Κ18062.01	Η/ΛΜ 1	147	kg	50,00	16,00	800,00	
37	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστή ημικυκλική ορθογώνια	ΑΤΗ Κ18062.02	Η/ΛΜ 1	148	kg	1,00	9,60	9,60	
38	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό Ρ.Υ.Σ	ΑΤΗ Κ18063.1	Η/ΛΜ 8	149	m	5,00	5,67	28,35	
39	Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5"	ΑΤΗ Κ18065.2.1	Η/ΛΜ 1	150	m	20,00	40,00	800,00	
40	Φρέαπιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 30Χ30cm	ΑΤΗ Κ18066.1.1	Η/ΛΜ 10	151	ΤΕΜ	1,00	30,00	30,00	
41	Φρέαπιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 45Χ45cm	ΑΤΗ Κ18066.1.2	Η/ΛΜ 10	152	ΤΕΜ	5,00	40,00	200,00	
42	Φρέαπιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 60Χ60cm	ΑΤΗ Κ18066.1.3	Η/ΛΜ 10	153	ΤΕΜ	1,00	70,00	70,00	
43	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm	ΑΤΗ Κ18072.2.1	Η/ΛΜ 29	154	ΤΕΜ	5,00	7,00	35,00	
44	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm	ΑΤΗ Κ18072.2.2	Η/ΛΜ 29	155	ΤΕΜ	5,00	10,00	50,00	
45	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm	ΑΤΗ Κ18072.3.1	Η/ΛΜ 29	156	ΤΕΜ	10,00	15,00	150,00	
46	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm	ΑΤΗ Κ18072.3.2	Η/ΛΜ 29	157	ΤΕΜ	30,00	25,00	750,00	
47	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60Χ60cm	ΑΤΗ Κ18072.3.3	Η/ΛΜ 29	158	ΤΕΜ	15,00	35,00	525,00	
48	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗ 8101.1	Η/ΛΜ 11	159	ΤΕΜ	15,00	13,24	198,60	
49	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗ 8103.1	Η/ΛΜ 12	160	ΤΕΜ	1,00	26,10	26,10	
50	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1/2ins	ΑΤΗ Κ18104.1	Η/ΛΜ 11	161	ΤΕΜ	1,00	11,05	11,05	
51	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 3/4ins	ΑΤΗ Κ18104.2	Η/ΛΜ 11	162	ΤΕΜ	15,00	12,35	185,25	
52	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1ins	ΑΤΗ Κ18104.3	Η/ΛΜ 11	163	ΤΕΜ	1,00	14,45	14,45	
53	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 1/4 ins	ΑΤΗ Κ18104.4	Η/ΛΜ 11	164	ΤΕΜ	1,00	21,47	21,47	
54	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 1/2 ins	ΑΤΗ Κ18104.5	Η/ΛΜ 11	165	ΤΕΜ	1,00	27,49	27,49	
55	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 2 ins	ΑΤΗ Κ18104.7	Η/ΛΜ 11	166	ΤΕΜ	1,00	39,34	39,34	
56	Βαλβίδα αντεπιστροφής από σκληρό PVC	ΑΤΗ Κ18126.1	Η/ΛΜ 12	167	ΤΕΜ	15,00	25,00	375,00	
57	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά	ΑΤΗ 8129.1	Η/ΛΜ 1	168	ΤΕΜ	1,00	13,21	13,21	
58	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗ 8131.2.1	Η/ΛΜ 11	169	ΤΕΜ	40,00	15,05	602,00	
Σε μεταφορά								12.610,10	37.981,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								12.610,10	37.981,85
59	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8131.3.2	ΗΛΜ 11	170	ΤΕΜ	1,00	16,08	16,08	
60	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος διαμ. 3/4 ins	ΑΤΗΕ Κ18131.2	ΗΛΜ 11	171	ΤΕΜ	1,00	17,44	17,44	
61	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος διαμ. 1 ins	ΑΤΗΕ Κ18131.3	ΗΛΜ 11	172	ΤΕΜ	1,00	21,48	21,48	
62	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός.	ΑΤΗΕ Κ18138.1	ΗΛΜ 11	173	ΤΕΜ	5,00	9,00	45,00	
63	Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERRION	ΑΤΗΕ Κ18138.01	ΗΛΜ 11	174	ΤΕΜ	1,00	7,00	7,00	
64	Κάνουλα νερού πατητή τοίχου με χρονοκαθυστέρηση ροής	ΑΤΗΕ Κ18139	ΗΛΜ 11	175	ΤΕΜ	1,00	35,00	35,00	
65	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	ΗΛΜ 13	176	ΤΕΜ	5,00	57,95	289,75	
66	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΛΜ 13	177	ΤΕΜ	30,00	60,63	1.818,90	
67	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΗΛΜ 13	178	ΤΕΜ	10,00	70,31	703,10	
68	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα	ΑΤΗΕ 8141.4.1	ΗΛΜ 13	179	ΤΕΜ	10,00	70,57	705,70	
69	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	ΑΤΗΕ 8151.1	ΗΛΜ 14	180	ΤΕΜ	10,00	148,42	1.484,20	
70	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2	ΗΛΜ 14	181	ΤΕΜ	50,00	192,13	9.606,50	
71	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	ΑΤΗΕ 8152	ΗΛΜ 14	185	ΤΕΜ	10,00	138,28	1.382,80	
72	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ΑΤΗΕ 8153.1	ΗΛΜ 15	186	ΤΕΜ	50,00	144,92	7.246,00	
73	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ΑΤΗΕ 8153.2	ΗΛΜ 15	187	ΤΕΜ	20,00	98,72	1.974,40	
74	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο)	ΑΤΗΕ Κ18154.1	ΗΛΜ 15	188	ΤΕΜ	10,00	80,00	800,00	
75	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	ΑΤΗΕ 8157.1	ΗΛΜ 14	189	ΤΕΜ	5,00	113,41	567,05	
Σε μεταφορά								39.330,50	37.981,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								39.330,50	37.981,85
76	Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC	ΑΤΗ Κ18157.3.1	ΗΛΜ 14	190	ΤΕΜ	30,00	6,00	180,00	
77	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης	ΑΤΗ Κ18158	ΗΛΜ 15	191	ΤΕΜ	10,00	63,00	630,00	
78	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ΑΤΗ 8160.2	ΗΛΜ 17	192	ΤΕΜ	15,00	164,74	2.471,10	
79	Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός	ΑΤΗ Κ18160.2	ΗΛΜ 17	193	ΤΕΜ	1,00	144,86	144,86	
80	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ	ΑΤΗ Κ18160.4.1	ΗΛΜ 14	194	ΤΕΜ	2,00	280,00	560,00	
81	Σιφώνι δαπέδου γίγας	ΑΤΗ Κ18160.6	ΗΛΜ 17	195	ΤΕΜ	30,00	20,00	600,00	
82	Σιφώνι "πίππα Τ/Τ", διαστ.Φ100-Φ125	ΑΤΗ Κ18160.7	ΗΛΜ 17	196	ΤΕΜ	15,00	15,00	225,00	
83	Μηχανοσίφωνα PVC διαστ. Φ100-160	ΑΤΗ Κ18160.8	ΗΛΜ 17	197	ΤΕΜ	30,00	20,00	600,00	
84	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Δύο σκαφών διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,80 m	ΑΤΗ 8165.2.1	ΗΛΜ 17	198	ΤΕΜ	1,00	144,28	144,28	
85	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης	ΑΤΗ 8166.1	ΗΛΜ 17	199	ΤΕΜ	8,00	26,42	211,36	
86	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	ΑΤΗ 8166.2	ΗΛΜ 17	200	ΤΕΜ	1,00	34,87	34,87	
87	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	ΑΤΗ 8168.2	ΗΛΜ 13	201	ΤΕΜ	10,00	43,21	432,10	
88	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm	ΑΤΗ Κ18168.1	ΗΛΜ 13	202	ΤΕΜ	20,00	16,21	324,20	
89	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ΑΤΗ 8169.1.2	ΗΛΜ 13	203	ΤΕΜ	1,00	21,05	21,05	
90	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	ΑΤΗ 8174	ΗΛΜ 13	204	ΤΕΜ	10,00	21,06	210,60	
91	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη απλό	ΑΤΗ 8175.1	ΗΛΜ 13	205	ΤΕΜ	1,00	10,96	10,96	
92	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	ΑΤΗ 8177	ΗΛΜ 39	206	ΤΕΜ	1,00	126,47	126,47	
93	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΑΤΗ 8178.1.2	ΗΛΜ 14	207	ΤΕΜ	30,00	11,26	337,80	
94	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΑΤΗ 8179.2	ΗΛΜ 18	208	ΤΕΜ	1,00	22,97	22,97	
95	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΑΤΗ 8181.2	ΗΛΜ 14	209	ΤΕΜ	20,00	105,42	2.108,40	
96	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 16,0 m3/h	ΑΤΗ 8217.7	ΗΛΜ 21	210	ΤΕΜ	1,00	1.044,20	1.044,20	
97	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,5HP/1,10KW	ΑΤΗ Κ18223.1.2	ΗΛΜ 22	211	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00	
98	Ταχυθερμοσίφωνα ισχύος 5,7KW	ΑΤΗ Κ18256.1	ΗΛΜ 24	212	ΤΕΜ	1,00	150,00	150,00	
99	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 80L	ΑΤΗ Κ18256.6.1	ΗΛΜ 24	213	ΤΕΜ	1,00	163,83	163,83	
100	Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ	ΑΤΗ Κ18302.1.1	ΗΛΜ 14	214	ΜΜ	300,00	2,00	600,00	
Σε μεταφορά								51.384,55	37.981,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								51.384,55	37.981,85
101	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α.	ΑΤΗΕ Κ18305.1	ΗΛΜ 14	215	ΤΕΜ	2,00	600,00	1.200,00	
102	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 100 mm	ΑΤΗΕ 8559.1.1	ΗΛΜ 39	216	ΤΕΜ	1,00	136,67	136,67	
103	Εκκένωση-Πλήρωση δικτύου θέρμανσης	ΑΤΗΕ Κ18693.2	ΗΛΜ 28	217	ΤΕΜ	1,00	103,12	103,12	
104	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 2,5Χ2,5cm	ΑΤΗΕ Κ18732.1	ΗΛΜ 41	218	m	10,00	2,50	25,00	
105	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0Χ4,0cm	ΑΤΗΕ Κ18732.2	ΗΛΜ 41	219	m	5,00	3,00	15,00	
106	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6Χ10cm	ΑΤΗΕ Κ18732.3	ΗΛΜ 41	220	m	5,00	7,50	37,50	
107	Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm2	ΑΤΗΕ Κ18766.2.1	ΗΛΜ 46	221	m	10,00	1,88	18,80	
108	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2	ΑΤΗΕ Κ18766.3.1	ΗΛΜ 46	222	m	10,00	2,67	26,70	
109	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2	ΑΤΗΕ Κ18766.3.2	ΗΛΜ 46	223	m	10,00	3,10	31,00	
110	Αντικατάσταση οιοδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ Κ18801.1.1	ΗΛΜ 49	224	ΤΕΜ	3,00	6,00	18,00	
111	Διακόπτης ορατός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ Κ18806.1.1	ΗΛΜ 49	225	ΤΕΜ	5,00	6,72	33,60	
112	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης	ΑΤΗΕ Κ18828.1	ΗΛΜ 49	226	ΤΕΜ	10,00	10,00	100,00	
113	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	ΑΤΗΕ Κ18971.1.4	ΗΛΜ 59	227	ΤΕΜ	5,00	35,00	175,00	
114	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	ΑΤΗΕ Κ18972.1.4	ΗΛΜ 59	228	ΤΕΜ	5,00	50,00	250,00	
115	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4Χ18W	ΑΤΗΕ Κ18977.2.2	ΗΛΜ 59	229	ΤΕΜ	5,00	58,00	290,00	
116	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4Χ18W	ΑΤΗΕ Κ18977.2.3	ΗΛΜ 59	230	ΤΕΜ	5,00	52,00	260,00	
117	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	ΑΤΗΕ Κ18983.10.1.1	ΗΛΜ 60	231	ΤΕΜ	20,00	23,00	460,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες								54.564,94	54.564,94
ΟΜΑΔΑ : 4. Επενδύσεις, επιστρώσεις									
1	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	232	m2	50,00	22,50	1.125,00	
2	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	233	m2	50,00	23,50	1.175,00	
3	Επικεραμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.19	ΟΙΚ 7211	234	m2	200,00	22,50	4.500,00	
4	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	ΝΑΟΙΚ 72.17	ΟΙΚ 7397	235	m2	5,00	24,50	122,50	
5	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	ΝΑΟΙΚ 72.23	ΟΙΚ 7223	236	m2	1,00	11,20	11,20	
6	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.01	ΟΙΚ 7231	237	m2	1,00	15,70	15,70	
Σε μεταφορά								6.949,40	92.546,79

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.949,40	92.546,79
7	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	ΝΑΟΙΚ 72.31.04	ΟΙΚ 7231	238	m2	1,00	15,20	15,20	
8	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.01	ΟΙΚ 7244	239	MM	40,00	20,20	808,00	
9	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.02	ΟΙΚ 7246	240	MM	40,00	15,70	628,00	
10	Αρμολάφυτρα, αρμών εύρους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.01	ΟΙΚ 7246	241	MM	10,00	39,00	390,00	
11	Αρμολάφυτρα, αρμών εύρους 100 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.02	ΟΙΚ 7246	242	MM	10,00	56,00	560,00	
12	Επιστέγασμα με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	243	m2	10,00	45,00	450,00	
13	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	244	m2	10,00	67,50	675,00	
14	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	ΝΑΟΙΚ 72.80	ΟΙΚ 7231	245	m2	5,00	45,00	225,00	
15	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.18	ΟΙΚ 7739	246	m2	100,00	1,70	170,00	
16	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	247	m2	100,00	1,70	170,00	
17	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	248	m2	200,00	2,20	440,00	
18	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	ΟΙΚ 7744	249	m2	200,00	2,20	440,00	
19	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.28	ΟΙΚ 7735	250	m2	200,00	3,35	670,00	
20	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	ΝΑΟΙΚ 77.31	ΟΙΚ 7735	251	m2	200,00	2,80	560,00	
21	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 77.34	ΟΙΚ 7740	252	kg	1,00	0,17	0,17	
22	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ 77.66	ΟΙΚ 7766	253	m2	20,00	7,80	156,00	
Σε μεταφορά								13.306,77	92.546,79

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								13.306,77	92.546,79
23	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ 77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	254	MM	20,00	1,35	27,00	
24	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	255	MM	20,00	2,25	45,00	
25	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	256	MM	40,00	3,40	136,00	
26	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	ΟΙΚ 7767.8	257	MM	40,00	4,50	180,00	
27	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ 77.68	ΟΙΚ 7768	258	m2	30,00	7,30	219,00	
28	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 77.70	ΟΙΚ 7770	259	m2	1,00	2,80	2,80	
29	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	260	m2	50,00	9,00	450,00	
30	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	261	m2	50,00	12,40	620,00	
31	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	262	m2	10,00	5,00	50,00	
32	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	263	m2	50,00	2,80	140,00	
33	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	264	m2	50,00	0,34	17,00	
34	Χρωματισμοί παλαιών υδροχρωματισμών με τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Κ177.03	ΟΙΚ 7708	265	m2	500,00	2,70	1.350,00	
35	Χρωματισμοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδυσάλιτο	ΝΑΟΙΚ Κ177.11.01	ΟΙΚ 7725	266	m2	200,00	4,30	860,00	
36	Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων.	ΝΑΟΙΚ Κ177.35.01	ΟΙΚ 7735	267	m2	200,00	2,33	466,00	
37	Χρωματισμοί με ελαιόχρωμα υδατοδυσάλιτο	ΝΑΟΙΚ Κ177.52.01	ΟΙΚ 7751	268	m2	100,00	7,90	790,00	
38	Χρωματισμοί επιφανειών με ελαιόχρωμα διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Κ177.52.02	ΟΙΚ 7751	269	m2	200,00	5,50	1.100,00	
39	Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπολίνη	ΝΑΟΙΚ Κ177.61.01	ΟΙΚ 7761	270	m2	100,00	5,00	500,00	
40	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες	ΝΑΟΙΚ Κ177.73	ΟΙΚ 7771	271	m2	50,00	13,00	650,00	
41	Βερνικοχρωματισμοί εξωτερικών σιδηρών επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες σιλιπνό ή ματ ή σαγρέ	ΝΑΟΙΚ Κ177.75	ΟΙΚ 7774	272	m2	200,00	10,00	2.000,00	
Σε μεταφορά								22.909,57	92.546,79

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								22.909,57	92.546,79
42	Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parking	ΝΑΟΙΚ Κ177.83.01	ΟΙΚ 7753	273	m	100,00	4,00	400,00	
43	Χρωματισμοί όψεων των σχολικών κτιρίων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα άριστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ Κ177.85.02	ΟΙΚ 7785.1	274	m2	1.800,00	6,00	10.800,00	
44	Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό.	ΝΑΟΙΚ Κ177.85.03	ΟΙΚ 7785.1	275	m2	300,00	5,00	1.500,00	
45	Χρωματισμοί όψεων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης με βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες	ΝΑΟΙΚ Κ177.86.01	ΟΙΚ 7785.1	276	m2	300,00	8,00	2.400,00	
46	Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος Τύπου RELIEF	ΝΑΟΙΚ Κ177.88	ΟΙΚ 7788	277	m2	20,00	7,00	140,00	
47	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	ΝΑΟΙΚ 78.01	ΟΙΚ 7801	278	MM	1,00	5,00	5,00	
48	Γωνίες γύψινες (λουκία οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	ΝΑΟΙΚ 78.02.01	ΟΙΚ 7806	279	MM	1,00	8,40	8,40	
49	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ 78.95	ΟΙΚ 7316	280	m2	2,00	33,70	67,40	
50	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ 7452	281	m2	1,00	45,00	45,00	
51	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 385 gr/m2	ΝΑΟΙΚ 79.15.05	ΟΙΚ 7914	282	m2	100,00	4,80	480,00	
52	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	283	m2	200,00	2,20	440,00	
53	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΝΑΟΙΚ 79.04	ΟΙΚ 7902	284	m2	10,00	8,40	84,00	
54	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.05	ΟΙΚ 7903	285	kg	50,00	9,50	475,00	
55	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 79.07	ΟΙΚ 7904	286	kg	1,00	6,20	6,20	
56	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	287	kg	200,00	5,60	1.120,00	
57	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2	ΝΑΟΙΚ Α179.15.01	ΟΙΚ 7914	288	m2	300,00	2,40	720,00	
58	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	289	m2	1,00	0,55	0,55	
59	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	ΝΑΟΙΚ 79.33	ΟΙΚ 7933.1	290	m3	1,00	39,40	39,40	
60	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	ΝΑΟΙΚ 79.34	ΟΙΚ 7934	291	m2	1,00	10,10	10,10	
61	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.35	ΟΙΚ 7935	292	MM	100,00	3,90	390,00	
Σε μεταφορά								42.040,62	92.546,79

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								42.040,62	92.546,79
62	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	293	MM	50,00	11,20	560,00	
63	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.38	ΟΙΚ 7936	294	MM	50,00	8,40	420,00	
64	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	295	m2	1,00	13,50	13,50	
65	Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.42	ΟΙΚ 7942	296	m2	1,00	7,30	7,30	
66	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 79.70.02	ΟΙΚ 7744	297	m2	20,00	16,70	334,00	
67	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επιστροφή λευκών ή εγχρωμών τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΝΑΟΙΚ 79.80	ΟΙΚ 7744	298	m2	20,00	22,50	450,00	
68	Θερμομόνωση δωματίων και δαπέδων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστυρόλη παχ.5 cm	ΟΙΚ Ν7938.4.004	ΟΙΚ 7932	299	m2	1,00	12,51	12,51	
69	Θερμομόνωση πλάκας με εξηλασμένη πολυστερίνη xps πάχους 7 εκ.	ΝΑΟΙΚ ΘΑ79.49.03	ΟΙΚ 7934	300	m2	80,00	15,40	1.232,00	
70	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	ΝΑΟΙΚ Κ179.41	ΟΙΚ 6522	301	m2	10,00	20,00	200,00	
71	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	302	m2	1,00	14,00	14,00	
72	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	303	m2	1,00	14,50	14,50	
73	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	304	m2	1,00	11,80	11,80	
74	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.55	ΟΙΚ 7934	305	m2	1,00	14,00	14,00	
75	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.60	ΟΙΚ 7934	306	m2	1,00	16,80	16,80	
76	Επιστροφή με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 400-450g/m2	ΝΑΟΙΚ Κ179.10.1	ΟΙΚ 7912	307	m2	100,00	3,50	350,00	
77	Επιστροφή με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 80-120g/m2	ΝΑΟΙΚ Κ179.10.2	ΟΙΚ 7912	308	m2	1,00	2,00	2,00	
78	Υαλόπλεγμα οικοδομικών στοιχείων	ΝΑΟΙΚ Κ179.11.1	ΟΙΚ 7912	309	m2	90,00	2,50	225,00	
79	Επιστροφή απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	310	m2	100,00	7,90	790,00	
Σε μεταφορά								46.708,03	92.546,79

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								46.708,03	92.546,79
80	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	ΝΑΟΙΚ Κ179.11.01	ΟΙΚ 7912	311	m2	1.000,00	17,30	17.300,00	
81	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας απο φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08mm	ΝΑΟΙΚ Κ179.11.03	ΟΙΚ 7912	312	m2	50,00	19,70	985,00	
82	Τελική στρωση εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Κ179.12.02	ΟΙΚ 7912	313	m2	5,00	40,00	200,00	
83	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα	ΝΑΟΙΚ Κ17396.1	ΟΙΚ 7396	314	m2	1,00	35,00	35,00	
84	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8 - 2 χιλ., πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	ΝΑΟΔΟ Κ1Δ08.1.2	ΟΙΚ 7912	315	m2	10,00	24,60	246,00	
85	Βαφή για κατασκευή αντιολισθητικών, ελαστικοσυνθετικών και χρωματιστών δαπέδων σχολικών αυλών με εξαιρετική βατότητα και κατάλληλο για κυκλοφορία οχημάτων, πάχους 2mm.	ΝΑΟΔΟ Κ1Δ09.3	ΟΙΚ 7316	316	m2	1,00	15,00	15,00	
86	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	ΝΑΥΔΡ 10.08	ΥΔΡ 6371	317	m	10,00	15,50	155,00	
87	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	ΝΑΥΔΡ 10.10.01	ΥΔΡ 6401	318	m2	1,00	14,40	14,40	
88	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.10.02	ΥΔΡ 6401	319	m2	1,00	16,50	16,50	
89	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγραμόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	ΝΑΥΔΡ 10.10.03	ΥΔΡ 6401	320	m2	1,00	20,60	20,60	
90	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	321	m2	400,00	31,50	12.600,00	
91	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	322	m2	400,00	36,00	14.400,00	
Σε μεταφορά								92.695,53	92.546,79

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								92.695,53	92.546,79
92	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	323	m2	100,00	33,50	3.350,00	
93	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	567	m2	700,00	36,00	25.200,00	
94	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	324	MM	400,00	4,50	1.800,00	
95	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.97	ΟΙΚ 7397	564	m2	100,00	20,80	2.080,00	
96	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.75	ΟΙΚ 7396	325	MM	50,00	3,90	195,00	
97	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	326	m2	100,00	13,50	1.350,00	
98	Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαικό ή μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ Κ\74.16	ΟΙΚ 7416	327	m2	100,00	11,50	1.150,00	
99	Στερέωση παλαιών βαθμιδών-στηθαίων	ΝΑΟΙΚ Κ\75.41	ΟΙΚ 7541	329	TEM	50,00	36,00	1.800,00	
100	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	330	MM	100,00	9,00	900,00	
101	Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm	ΝΑΥΔΡ 10.27	ΥΔΡ 6373	331	m	50,00	25,80	1.290,00	
102	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	ΝΑΠΡΣ Β06	ΝΟΔΟ 2922	332	m2	1,00	35,00	35,00	
103	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου με επίστρωση ψηφιδών-βοτσάλων	ΝΑΟΙΚ Κ\73.17	ΟΙΚ 7316	566	m2	10,00	24,80	248,00	
104	Αθλητικό δάπεδο από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) νέας γενιάς, για αθλοπαιδιές και άλλες εκδηλώσεις όπως συναθροίσεις κοινού, τοποθέτηση καθισμάτων κλπ.	ΝΑΟΙΚ Κ\73.100	ΟΙΚ 7396	333	m2	10,00	50,00	500,00	
105	Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM	ΝΑΟΙΚ Κ\73.96	ΟΙΚ 7396	335	m2	10,00	25,00	250,00	
106	Ειδικό ελαστικό αθλητικό δάπεδο	ΝΑΟΙΚ Κ\73.93.01	ΟΙΚ 7373.1	336	m2	20,00	15,00	300,00	
107	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	ΟΙΚ 7508	328	m2	10,00	106,00	1.060,00	
108	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ 74.23	ΟΙΚ 7416	549	m2	30,00	5,60	168,00	
109	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	ΟΙΚ 7513	551	MM	30,00	10,10	303,00	
110	Μπιζιζάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΝΑΟΙΚ 74.22	ΟΙΚ 7422	552	MM	30,00	2,80	84,00	
111	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	553	MM	90,00	39,00	3.510,00	
Σε μεταφορά								138.268,53	92.546,79

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								138.268,53	92.546,79
112	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.09	ΟΙΚ 7441	554	m2	15,00	96,00	1.440,00	
113	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.13	ΟΙΚ 7461	555	m2	10,00	105,00	1.050,00	
114	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.02	ΟΙΚ 7524	556	m2	25,00	78,50	1.962,50	
115	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	559	m2	5,00	84,00	420,00	
116	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.76	ΟΙΚ 7396	560	MM	100,00	5,60	560,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 4. Επενδύσεις, επιστρώσεις								143.701,03	143.701,03
ΟΜΑΔΑ : 5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές									
1	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.01.02	ΟΙΚ 5202	337	m3	2,00	560,00	1.120,00	
2	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 52.51	ΟΙΚ 5251	338	m2	10,00	13,50	135,00	
3	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	339	m3	2,00	675,00	1.350,00	
4	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	ΝΑΟΙΚ 52.79.01	ΟΙΚ 5279	340	m3	1,00	380,00	380,00	
5	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	341	m3	3,00	450,00	1.350,00	
6	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	342	m2	70,00	22,50	1.575,00	
7	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 52.86	ΟΙΚ 5286	343	m2	70,00	11,00	770,00	
8	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.90.02	ΟΙΚ 5289	344	m2	1,00	16,80	16,80	
9	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ 52.96.01	ΟΙΚ 5281	345	m2	1,00	33,70	33,70	
10	Επένδυση κτιστού πάγκου με ξυλεία irocco	ΝΑΟΙΚ Κ152.03.01	ΟΙΚ 5276	346	μ3	1,00	2.300,00	2.300,00	
11	Θυρίδα αερισμού-φωτισμού-εξόδου σε κεραμοσκεπή από αλουμίνιο ή ξύλο	ΝΑΟΙΚ Κ152.68	ΟΙΚ 5446.1	347	TEM	1,00	250,00	250,00	
12	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΝΑΟΙΚ 53.01.01	ΟΙΚ 5301	348	m2	1,00	27,50	27,50	
13	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΝΑΟΙΚ 53.20.01	ΟΙΚ 5321	349	m2	1,00	30,90	30,90	
Σε μεταφορά								9.338,90	236.247,82

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								9.338,90	236.247,82
14	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ 53.50.02	ΟΙΚ 5352	350	MM	1,00	6,20	6,20	
15	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΝΑΟΙΚ 54.20.01	ΟΙΚ 5421	351	m2	1,00	123,00	123,00	
16	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΝΑΟΙΚ 54.20.02	ΟΙΚ 5422	352	m2	1,00	101,00	101,00	
17	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	ΝΑΟΙΚ 54.21	ΟΙΚ 5421	353	m2	1,00	129,00	129,00	
18	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	ΝΑΟΙΚ 54.22	ΟΙΚ 5421	354	m2	1,00	84,00	84,00	
19	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	ΝΑΟΙΚ 54.25	ΟΙΚ 5422	355	m2	1,00	157,00	157,00	
20	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	356	m2	1,00	155,00	155,00	
21	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.02	ΟΙΚ 5441.2	357	m2	10,00	165,00	1.650,00	
22	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΝΑΟΙΚ 54.40.03	ΟΙΚ 5443.1	358	m2	1,00	145,00	145,00	
23	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΝΑΟΙΚ 54.51	ΟΙΚ 5451.1	360	m2	1,00	168,00	168,00	
24	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΝΑΟΙΚ 54.61	ΟΙΚ 5461.1	361	m2	1,00	200,00	200,00	
25	Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΝΑΟΙΚ 54.62	ΟΙΚ 5462.1	362	m2	1,00	195,00	195,00	
26	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ 54.68	ΟΙΚ 5468.1	364	m2	1,00	112,00	112,00	
27	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ 54.72	ΟΙΚ 5472.1	365	m2	1,00	106,00	106,00	
28	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	ΝΑΟΙΚ 54.80.01	ΟΙΚ 5621	366	m3	1,00	730,00	730,00	
29	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 54.86	ΟΙΚ 5446.1	367	m	1,00	16,80	16,80	
30	Ξύλινες κάσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 54.88	ΟΙΚ 5446.1	368	m	1,00	28,00	28,00	
31	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Κ154.33	ΟΙΚ 5432	369	m2	50,00	32,00	1.600,00	
32	Το παγκάκι με σκεπή	ΝΑΟΙΚ Κ154.80.03	ΟΙΚ 5605	370	TEM	1,00	1.000,00	1.000,00	
33	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)	ΝΑΟΙΚ 55.01.02	ΟΙΚ 5502	371	m	1,00	73,00	73,00	
34	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΝΑΟΙΚ 56.07	ΟΙΚ 5606	372	m2	1,00	45,00	45,00	
35	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΝΑΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	373	TEM	1,00	33,50	33,50	
36	Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΝΑΟΙΚ 56.17	ΟΙΚ 5617	374	m2	1,00	16,80	16,80	
37	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	375	m2	1,00	28,00	28,00	
Σε μεταφορά								16.241,20	236.247,82

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								16.241,20	236.247,82
38	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	376	m2	1,00	225,00	225,00	
39	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	377	m2	1,00	180,00	180,00	
40	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	ΝΑΟΙΚ 61.01	ΟΙΚ 6101	379	kg	1,00	2,50	2,50	
41	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm	ΝΑΟΙΚ 61.03	ΟΙΚ 6103	380	kg	1,00	2,50	2,50	
42	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	381	kg	200,00	2,70	540,00	
43	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	382	kg	200,00	2,80	560,00	
44	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΝΑΟΙΚ 61.11	ΟΙΚ 6111	383	kg	1,00	1,70	1,70	
45	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 61.12	ΟΙΚ 6116	384	m	1,00	3,90	3,90	
46	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 61.13	ΟΙΚ 6116	385	m	1,00	2,60	2,60	
47	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	ΝΑΟΙΚ 61.17	ΟΙΚ 6117	386	m	50,00	6,70	335,00	
48	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	ΝΑΟΙΚ 61.20	ΟΙΚ 6120	387	m2	1,00	2,20	2,20	
49	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ 61.22	ΟΙΚ 6122	389	kg	300,00	2,80	840,00	
50	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 61.24	ΟΙΚ 6104	391	kg	100,00	6,70	670,00	
51	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	ΝΑΟΙΚ 61.26.02	ΟΙΚ 6126	392	kg	1,00	4,30	4,30	
52	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	ΝΑΟΙΚ 61.28	ΟΙΚ 6128	393	kg	100,00	4,50	450,00	
53	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	394	kg	100,00	3,40	340,00	
54	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	395	kg	100,00	3,10	310,00	
55	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	396	kg	100,00	2,80	280,00	
56	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	ΝΑΟΙΚ 61.32	ΟΙΚ 6102	397	kg	1,00	2,90	2,90	
57	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	398	m2	1,00	280,00	280,00	
58	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.03	ΟΙΚ 6236	399	m2	5,00	335,00	1.675,00	
Σε μεταφορά								22.948,80	236.247,82

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								22.948,80	236.247,82
59	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.05	ΟΙΚ 6236	400	m2	1,00	335,00	335,00	
60	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΝΑΟΙΚ 62.61.03	ΟΙΚ 6236	401	m2	3,00	390,00	1.170,00	
61	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	402	kg	1,00	5,00	5,00	
62	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	ΟΙΚ 6224	403	kg	100,00	5,60	560,00	
63	Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες	ΝΑΟΙΚ 62.28	ΟΙΚ 6228	404	kg	1,00	9,00	9,00	
64	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΝΑΟΙΚ 62.30	ΟΙΚ 6230	405	kg	1,00	11,20	11,20	
65	Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρες και παράθυρα	ΝΑΟΙΚ 62.38	ΟΙΚ 6238	406	m2	1,00	123,00	123,00	
66	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	ΝΑΟΙΚ 62.40	ΟΙΚ 6239	407	kg	100,00	5,60	560,00	
67	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	408	m2	4,00	200,00	800,00	
68	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 25cm	ΝΑΟΙΚ Κ163.39.1	ΟΙΚ 6239	409	MM	30,00	20,00	600,00	
69	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 30cm	ΝΑΟΙΚ Κ163.39.2	ΟΙΚ 6239	410	MM	30,00	24,00	720,00	
70	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 35cm	ΝΑΟΙΚ Κ163.39.3	ΟΙΚ 6239	411	MM	30,00	28,00	840,00	
71	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 40cm	ΝΑΟΙΚ Κ163.39.4	ΟΙΚ 6239	412	MM	30,00	32,00	960,00	
72	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 45cm	ΝΑΟΙΚ Κ163.39.5	ΟΙΚ 6239	413	MM	30,00	36,00	1.080,00	
73	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 50cm	ΝΑΟΙΚ Κ163.39.6	ΟΙΚ 6239	414	MM	30,00	40,00	1.200,00	
74	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 60cm	ΝΑΟΙΚ Κ163.39.7	ΟΙΚ 6239	415	MM	20,00	48,00	960,00	
75	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ 64.16.01	ΟΙΚ 6416	416	m	1,00	11,80	11,80	
76	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.16.02	ΟΙΚ 6417	417	m	1,00	14,00	14,00	
77	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	418	m	1,00	17,40	17,40	
Σε μεταφορά								32.925,20	236.247,82

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								32.925,20	236.247,82
78	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	419	kg	800,00	4,50	3.600,00	
79	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	420	kg	50,00	5,30	265,00	
80	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ 64.10.01	ΟΙΚ 6411	421	MM	5,00	11,20	56,00	
81	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.10.02	ΟΙΚ 6412	422	MM	1,00	13,50	13,50	
82	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.10.03	ΟΙΚ 6413	423	MM	1,00	16,80	16,80	
83	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένου, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.16.01	ΟΙΚ 6416	424	m	10,00	11,80	118,00	
84	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένου, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.16.02	ΟΙΚ 6417	425	m	10,00	14,00	140,00	
85	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένου, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.16.03	ΟΙΚ 6418	426	m	20,00	17,40	348,00	
86	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΟΙΚ 64.17	ΟΙΚ 6418	427	kg	1,00	9,00	9,00	
87	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ 64.26.01	ΟΙΚ 6426	428	MM	10,00	7,30	73,00	
88	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	429	m	1,00	20,00	20,00	
89	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΝΑΟΙΚ 64.31	ΟΙΚ 6431	430	m2	1,00	4,70	4,70	
90	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	ΝΑΟΙΚ 64.32	ΟΙΚ 6432	431	m2	1,00	9,00	9,00	
91	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ 64.41	ΟΙΚ 6441	432	kg	1,00	2,70	2,70	
92	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	433	m2	1,00	3,05	3,05	
93	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης σε παιγνιδότοπο νηπίων.	ΝΑΟΙΚ ΚΙ64.01.01	ΟΙΚ 6401	434	κιλό	1,00	4,12	4,12	
94	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη σε παιγνιδότοπο νηπίων.	ΝΑΟΙΚ ΚΙ64.01.02	ΟΙΚ 6221	435	κιλό	1,00	5,20	5,20	
95	Επισκευή κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας	ΝΑΟΙΚ ΚΙ64.03.02	ΟΙΚ 6403	436	μ	30,00	7,00	210,00	
96	Ταμπλό μπασκέτας από plexiglas & μεταλλικό καλάθι	ΝΑΟΙΚ ΚΙ64.21.03	80% ΟΙΚ 6239 20% ΟΙΚ 7774	437	TEM	2,00	350,00	700,00	
97	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από μέταλλο	ΝΑΟΙΚ ΚΙ64.29.1	ΟΙΚ 6428	438	TEM	10,00	11,00	110,00	
98	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ ΚΙ64.29.2	ΟΙΚ 6428	439	TEM	5,00	15,00	75,00	
99	Αποκατάσταση περίφραξης και θυρών ανοικτού γηπέδου	ΝΑΟΙΚ ΚΙ64.48.03	85% ΟΙΚ 6448 15% ΟΙΚ 7725	440	m2	30,00	15,00	450,00	
Σε μεταφορά								39.158,27	236.247,82

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								39.158,27	236.247,82
100	Χειρολισθήρας (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου	ΝΑΟΙΚ Κ164.52	ΟΙΚ 6423	441	m	1,00	15,00	15,00	
101	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	ΝΑΟΙΚ Κ164.56	80% ΟΙΚ 6239 20% ΟΙΚ 7774	442	TEM	1,00	955,00	955,00	
102	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)	ΝΑΟΙΚ Κ164.58	80% ΟΙΚ 6239 20% ΟΙΚ 7774	443	TEM	1,00	310,00	310,00	
103	Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος	ΝΑΟΙΚ Κ164.59	95% ΟΙΚ 6239 5% ΟΙΚ 7774	444	TEM	1,00	460,00	460,00	
104	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	ΝΑΟΙΚ 65.01.01	ΟΙΚ 6501	445	m ²	1,00	145,00	145,00	
105	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	446	m ²	1,00	45,00	45,00	
106	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	447	m ²	1,00	56,00	56,00	
107	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 65.32	ΟΙΚ 6532	448	m ²	10,00	45,00	450,00	
108	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.43	ΟΙΚ 6543	449	MM	10,00	4,50	45,00	
109	Κουφώματα αλουμινίου συρόμενα πολύφυλλα	ΝΑΟΙΚ Κ165.01.05	ΟΙΚ 6522	450	m ²	1,00	280,00	280,00	
110	Σύνθετα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	ΝΑΟΙΚ Κ165.01.20	ΟΙΚ 6501	451	m ²	55,00	390,00	21.450,00	
111	Αντικατάσταση κουφωμάτων ειδικού σχήματος με νέα θερμομονωτικά θερμοδιακοπτόμενα συστήματα αλουμινίου βαρέως τύπου μονόφυλλα και πολύφυλλα ανοιγόμενα, ανοιγοανακλινόμενα και σταθερά, με διπλούς θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες.	ΝΑΟΙΚ Κ165.01.15	ΟΙΚ 6501	452	m ²	1,00	600,00	600,00	
112	Μπάρα πανικού από αλουμίνιο για θύρες εξωτερικές παντός τύπου.	ΝΑΟΙΚ Κ165.02.01.01	ΟΙΚ 6502	453	TEM	1,00	60,00	60,00	
113	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	ΝΑΟΙΚ Κ165.05	ΟΙΚ 6502	454	m ²	10,00	250,00	2.500,00	
114	Επισκευή κουφωμάτων ξυλίνων ή σιδηρών	ΝΑΟΙΚ Κ165.05.01	ΟΙΚ 6502	455	m ²	100,00	23,00	2.300,00	
115	Υαλοστάσια μονόφυλλα μετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουμινίου.	ΝΑΟΙΚ Κ165.17.10	ΟΙΚ 6520	456	m ²	1,00	250,00	250,00	
116	Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Κ165.41.01	ΟΙΚ 6541	457	τεμ.	50,00	22,00	1.100,00	
117	Λαμαρίνα επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχους 2,50 mm	ΝΑΟΙΚ Κ172.31	ΟΙΚ 7236	458	kg	300,00	4,50	1.350,00	
118	Προστασία στεγανωτικών μεμβρανών στη συμβολή με κάθετα δομικά στοιχεία όπως στηθαία κλπ.	ΝΑΟΙΚ Κ172.44	ΟΙΚ 7244	459	MM	1,00	2,10	2,10	
Σε μεταφορά								71.531,37	236.247,82

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								71.531,37	236.247,82
119	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 78.91	ΟΙΚ 7231	460	m2	1,00	29,00	29,00	
120	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	ΝΑΟΔΟ Β48	ΝΟΔΟ 2672	461	kg	1,00	2,60	2,60	
121	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	462	kg	100,00	1,45	145,00	
122	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	463	kg	1,00	2,90	2,90	
123	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	ΥΔΡ 6752	465	kg	1,00	3,10	3,10	
124	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	466	kg	50,00	2,90	145,00	
125	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΝΑΥΔΡ 11.12	ΥΔΡ 6812	467	m	1,00	14,90	14,90	
126	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΝΑΥΔΡ 11.13	ΥΔΡ 6812	468	kg	1,00	2,90	2,90	
127	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΝΑΥΔΡ 11.15.02	ΥΔΡ 6620.1	469	m	5,00	76,00	380,00	
128	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.15.03	ΥΔΡ 6620.1	470	m	1,00	81,00	81,00	
129	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.	ΝΑΥΔΡ 11.15.10	ΥΔΡ 6620.1	471	TEM	1,00	113,00	113,00	
130	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΝΑΠΡΣ Β02	ΟΙΚ 5104	472	m	1,00	12,00	12,00	
131	Σταθερές περσίδες ύψους 20 cm κατασκευασμένες από δύο φύλλα γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας πάχους 5 mm.	ΟΙΚ Ν6233.3.020	ΟΙΚ 6239	473	kg	1,00	8,70	8,70	
132	Θύρα Αιθουσών διδασκαλίας πρεσσαριστή με μεταλλική κάσα	ΝΑΟΙΚ Θ\54.48	ΟΙΚ 5446.1	568	τεμ.	10,00	635,00	6.350,00	
133	Εργασία συναρμολόγησης ξύλινου στεγάστρου (κιάσκι)	ΝΑΟΙΚ Κ\52.76.01		464	m3	3,00	380,00	1.140,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								79.961,47	79.961,47
ΟΜΑΔΑ : 6. Λοιπά, τελειώματα									
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	474	m2	1.800,00	5,60	10.080,00	
Σε μεταφορά								10.080,00	316.209,29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								10.080,00	316.209,29
2	Πετάσματα ασφαλείας επί κριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	475	m2	200,00	5,60	1.120,00	
3	Επενδύσεις πρόσοψης κριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	476	m2	1.800,00	0,65	1.170,00	
4	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg ταιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	ΟΙΚ 3208	477	m3	1,00	78,00	78,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	478	m3	10,00	84,00	840,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	569	m3	30,00	90,00	2.700,00	
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	479	m3	20,00	84,00	1.680,00	
8	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	480	m3	20,00	106,00	2.120,00	
9	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη	ΝΑΟΙΚ 32.15	ΟΙΚ 7933.1	481	m3	10,00	33,50	335,00	
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	482	m3	1,00	16,80	16,80	
11	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	483	m3	20,00	16,80	336,00	
12	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	484	m3	5,00	110,00	550,00	
13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	485	m2	40,00	22,50	900,00	
14	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	486	m2	40,00	15,70	628,00	
15	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ 3821	487	m2	5,00	22,50	112,50	
16	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	ΝΑΟΙΚ 38.10	ΟΙΚ 3841	488	m2	40,00	5,60	224,00	
17	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	489	m	10,00	2,80	28,00	
18	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	490	kg	500,00	1,07	535,00	
Σε μεταφορά								23.453,30	316.209,29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								23.453,30	316.209,29
19	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	491	kg	500,00	1,01	505,00	
20	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	492	m2	20,00	2,20	44,00	
21	Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου, χωρίς πλάτη από οπλισμένο σκυρόδεμα με λευκό τσιμέντο	ΝΑΟΙΚ Κ138.49.Β	ΟΙΚ 3214	493	m	1,00	87,00	87,00	
22	Πλήρης κατασκευή βрусών αυλείου χώρου.	ΝΑΟΙΚ Κ138.51	ΟΙΚ 3215	494	TEM	1,00	2.000,00	2.000,00	
23	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.02.03	ΟΙΚ 7609.1	495	m2	10,00	27,20	272,00	
24	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.03	ΟΙΚ 7604.1	496	m2	10,00	25,80	258,00	
25	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	ΟΙΚ 7621	497	m2	1,00	38,90	38,90	
26	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.02	ΟΙΚ 7622	498	m2	1,00	41,40	41,40	
27	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΝΑΟΙΚ 76.25	ΟΙΚ 7609.2	499	m2	5,00	168,00	840,00	
28	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	500	m2	1,00	50,00	50,00	
29	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	501	m2	1,00	54,00	54,00	
30	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.03	ΟΙΚ 7609.2	502	m2	1,00	84,00	84,00	
31	Αντικατάσταση θραυσμένων υαλόπλινθων	ΝΑΟΙΚ Κ176.36	ΟΙΚ 7636	503	TEM	20,00	5,00	100,00	
32	Καθρέπτης επίτοιχος χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Κ176.52	ΟΙΚ 7609.2	504	TEM	1,00	330,00	330,00	
33	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.23	ΟΙΚ 7923	505	kg	1,00	1,60	1,60	
34	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΝΑΟΙΚ 79.24	ΟΙΚ 7923	506	kg	1,00	9,00	9,00	
35	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Κ179.21.1	ΟΙΚ 7921	507	kg	1,00	1,40	1,40	
36	Εστίες ποδοσφαίρου 5Χ5	ΝΑΟΙΚ Κ16101	ΟΙΚ 6421	508	τεμ.	1,00	400,00	400,00	
37	Δίχτυ περιφράξης	ΝΑΟΙΚ Κ17335	ΟΙΚ 6448	509	m2	1,00	2,50	2,50	
38	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	510	m3	3,00	126,00	378,00	
39	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	511	m	1,00	9,60	9,60	
Σε μεταφορά								28.959,70	316.209,29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								28.959,70	316.209,29
40	Περιζώματε δένδρων από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β83	ΝΟΔΟ 2921	512	ΤΕΜ	1,00	23,00	23,00	
41	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	513	m3	10,00	16,25	162,50	
42	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	514	m2	1,00	5,95	5,95	
43	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	515	m	50,00	1,00	50,00	
44	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	516	m2	100,00	1,20	120,00	
45	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	517	m2	100,00	0,45	45,00	
46	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΝΑΥΔΡ 4.09.01	ΝΟΔΟ 4521Β	518	m2	10,00	12,40	124,00	
47	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ 4.10	ΥΔΡ 6804	519	m2	1,00	25,80	25,80	
48	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ 4.11	ΥΔΡ 6804	520	m2	10,00	10,30	103,00	
49	Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που παρουσιάζουν εκτεταμένες τοπικές παραμορφώσεις	ΝΑΥΔΡ Κ14.09.1	ΟΔΟΝ 4521Β	521	m2	10,00	25,10	251,00	
50	Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που παρουσιάζουν τοπικές φθορές ή επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλο	ΝΑΥΔΡ Κ14.10.1	ΟΔΟΝ 4521Β	522	m2	5,00	95,00	475,00	
51	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	523	ton	5,00	83,55	417,75	
52	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	524	m2	20,00	12,45	249,00	
53	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 10.11	ΥΔΡ 6320.2	525	kg	1,00	0,82	0,82	
54	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.17	ΥΔΡ 6370	526	m2	1,00	3,60	3,60	
55	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	527	m2	1,00	2,60	2,60	
56	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	528	m2	60,00	53,60	3.216,00	
57	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	529	m2	50,00	18,00	900,00	
Σε μεταφορά								35.134,72	316.209,29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								35.134,72	316.209,29
58	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 7336	530	m2	50,00	15,70	785,00	
59	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.91	ΟΙΚ 7373.1	562	m2	1,00	22,50	22,50	
60	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ 73.92	ΟΙΚ 7373.1	531	m2	1,00	28,00	28,00	
61	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντλιοσθηρού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 73.94	ΟΙΚ 7373.1	563	m2	1,00	39,00	39,00	
62	Κατασκευή αντλιοσθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 73.93	ΟΙΚ 7373.1	532	m2	1,00	56,00	56,00	
63	Καθαρισμός καναλιού υδροσυλλογής πλάτους έως 600mm	ΝΑΥΔΡ Κ116.30.1	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	533	μ	100,00	10,60	1.060,00	
64	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1	ΠΡΣ 5354	534	ΤΕΜ	15,00	8,75	131,25	
65	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	ΠΡΣ 5354	535	ΤΕΜ	5,00	20,00	100,00	
66	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων ύψους έως 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1	ΠΡΣ 5353	537	ΤΕΜ	30,00	0,60	18,00	
67	Κλάδεμα θάμνων, διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.3	ΠΡΣ 5353	538	ΤΕΜ	50,00	1,50	75,00	
68	Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών πουδών φυτών	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.7	ΠΡΣ 5351	539	ΤΕΜ	1,00	0,04	0,04	
69	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.2	ΟΙΚ 5104	540	ΤΕΜ	1,00	160,00	160,00	
70	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.4	ΟΙΚ 5104	541	ΤΕΜ	5,00	190,00	950,00	
71	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.9	ΟΙΚ 5104	542	ΤΕΜ	1,00	200,00	200,00	
72	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	ΝΑΠΡΣ Β10.10	ΟΙΚ 5104	548	ΤΕΜ	1,00	480,00	480,00	
73	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών πλακιδίων τοίχου	ΝΑΟΙΚ Κ173.99.1	ΟΙΚ 7399	565	ΤΕΜ	20,00	5,00	100,00	
74	Μπασκέτα σχολική	ΝΑΟΙΚ Θ157.05.01	ΟΙΚ 6118	570	ΤΕΜ	1,00	755,70	755,70	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ : 6. Λοιπά, τελειώματα								40.095,21	40.095,21
Σε μεταφορά									356.304,50

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						356.304,50
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	64.134,81
			Άθροισμα						420.439,31
			Απρόβλεπτα					15,00%	63.065,90
			Άθροισμα						483.505,21
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						365,76
			Άθροισμα						483.870,97
			ΦΠΑ					24,00%	116.129,03
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						600.000,00

Μάιος 2020
Η Μελετήτρια

Μάιος 2020
Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος

Μάιος 2020
Ο Αν. Προϊστάμενος Διευθυντής

Σεβαστή Λαφτσιδου
 Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
 με Α' Βαθμό

Άννα Καραστεργίου
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
 με Α' Βαθμό

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
 με Α' Βαθμό