

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασιών	ΑΤ	Κωδικός άρθρου	Κωδικός ΑΝΑΘ.	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	1	ΝΑΟΔΟ Α-23	ΟΔΟ 3121Α	M3	450,00	15,50	6.975,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	2	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ2162	M3	450,00	4,50	2.025,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	3	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	M3	150,00	23,50	3.525,00	
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	4	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ2177	tonx10m	400,00	5,60	2.240,00	
5	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Υλικά γενικών εκσκαφών (γαιώδη – ημιβραχώδη)	5	ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.03	ΟΙΚ 2172	ton	500,00	4,10	2.050,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		16.815,00
	ΟΜΑΔΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
6	Εκσκαφή ορυγμάτων παρουσία αρχαιολόγου	6	ΝΟΔΟ Θ/Β-1ΣΧ	ΟΔΟ-2151	M3	200,00	130,00	26.000,00	
7	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος έως 10HP	7	ΝΑΥΔΡ 6.01.01.01	ΥΔΡ6106	h	180,00	3,70	666,00	
8	Γεωϋφασμα διαχωρισμού	8	ΝΑΟΙΚ 79.15.03	ΟΙΚ7914	M2	250,00	1,80	450,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		27.116,00
								ΣΥΝΟΛΟ	43.931,00
								Γ.Ε.&Ο.Ε 18%	7.907,58
								ΣΥΝΟΛΟ	51.838,58
								Απρόβλεπτα(15%)	7.775,79
								Αναθεώρηση	345,31
								ΣΥΝΟΛΟ	59.959,68
								Φ.Π.Α.(24%)	14.390,32
								ΣΥΝΟΛΟ	74.350,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη - - 2020

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
 Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων

Η συντάξασα

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος
 Κατασκευών Δημ. Κτιρίων και
 Αναπλάσεων Κοιν. Χώρων

ΚΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΛΕΤΣΑ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ