

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΚΣ 15 / 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά την διαμόρφωση και αποκατάσταση του σκάμματος του Θαλάσσιου Τείχους που έχει αποκαλυφθεί, παρά την οδό Μητροπόλεως, στο χώρο της πλατείας Ελευθερίας, μήκους περίπου 40,00 m και βάθους 3,00 και πλέον μέτρων, ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα και να διαμορφωθεί η προσβάσιμη επιφάνεια, για να απομακρυνθεί η υπάρχουσα περίφραξη.

Αντικείμενο Μελέτης:

Θα προηγηθεί, μετά την άντληση των υδάτων του θαλάσσιου ορίζοντα, η απομάκρυνση των πλεοναζόντων χωμάτων από τα πρανή και ο καθαρισμός του Τείχους, παρουσία αρχαιολόγου. Μετά την απαιτούμενη εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και την λήψη των σχετικών εγκρίσεων, θα ακολουθήσει η επίχωση.

Αναλυτικότερα, θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες :

- Κάλυψη προστασίας των ευρημάτων με ειδικό γεωύφασμα
- Επίχωση με επάλληλες στρώσεις άμμου καθ' υπόδειξη της ΕΦΑΠΟΘ
- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών και συμπύκνωσης
- Επίχωση τελικής επιφάνειας με εξυγιαντικές στρώσεις θραυστού υλικού και συμπύκνωση

Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί η εκσκαφή του υπολειπόμενου μικρού τμήματος από ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό παρουσία αρχαιολόγου και θα ακολουθήσει η επίχωση με την ανάλογη διαδικασία.

Διάρκεια

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα, θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει τέσσερις (4) μήνες .

Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 95 του Ν.4412/2016. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.350,00 € με ΦΠΑ.

..... / /2020

Η Συντάξασα

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του
Τμήματος Κατασκευών Δημ.
Κτιρίων και Αναπλάσεων Κοιν.
Χώρων

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Δ/σης
Κατασκευών και Συντηρήσεων

Καλ. Παπαγεωργίου
Πολ. Μηχανικός

Αικ. Μπλέτσα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός