

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Περιφράξεις Δημοτικών οικοπέδων
Δαπάνη: 9.920,00 €
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2023-2024-2025
Αριθ. Μελέτης: ΔΚΣ 13/03-07-2023
ΚΑ 7112.02.01/30.002
(Βελτίωση, επέκταση, προσθήκη οικοπέδων
και εδαφικών εγκαταστάσεων)
CPV: 34928200-0 Περιφράξεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση περίφραξης σε Δημοτικά οικόπεδα. Πρόκειται για οικόπεδα που περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου μετά την ολοκλήρωση των χρονοβόρων διαδικασιών απαλλοτρίωσης.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 9.920,00€ και βαρύνει το ΚΑ 7112.02.01/30.002 των ετών 2023-2024-2025 του Δ.Θ.

Η προθεσμία του έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μέσα στην προθεσμία αυτή ο ανάδοχος θα κατασκευάσει περιφράξεις σε οικόπεδα που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μετά την ενημέρωσή της περί ολοκλήρωσης των διαδικασιών από την Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων.

Μετά την εφαρμογή στο έδαφος των τίτλων ιδιοκτησίας από το Τμήμα Τοπογραφίας, η περίφραξη οριοθετεί τα δημοτικά οικόπεδα και εξασφαλίζει την περιουσία του Δήμου, αποτρέποντας την καταπάτησή τους και συμβάλλει στην προστασία τους από εναπόθεση άχρηστων υλικών, χρήση για στάθμευση ή άλλη ενέργεια εκμετάλλευσής τους από τρίτους.

Με τη μελέτη αυτή προγραμματίζονται οι παρακάτω εργασίες:

Κατασκευή περίφραξης που θα υλοποιηθεί από πασσάλους και συρματοπλέγμα.

Οι πάσσαλοι θα είναι σιδηρογωνιές 40x40x4mm συνολικού ύψους 2,00m πακτωμένοι εντός του εδάφους σε προτοποθετημένο μαλακό σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ή υψηλότερης), σε βάθος 40cm και διαμέτρου 15cm. Οι πάσσαλοι αυτοί θα τοποθετούνται ανά 2,5m.

Οι γωνιακοί πάσσαλοι θα είναι σιδηρογωνιές 40x40x4mm και θα φέρουν διπλές αντηρίδες 40x40x4mm, στη μέση του ελεύθερου ύψους τους, πακτωμένες ως ανωτέρω. Όλοι οι πάσσαλοι και αντηρίδες θα είναι βαμμένοι με μία στρώση βερνικοχρώματος από ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες.

Το συρματοπλέγμα θα είναι δικτυωτό γαλβανιζέ Νο 14, πάχους 2,2mm, με άνοιγμα οπής 5,00x5,00cm και ύψους 1,5m.

Στο άνω, κάτω και ενδιάμεσο τμήμα του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθούν ενισχύσεις από γαλβανιζέ σύρμα, πάχους 3,00mm.

Στην προϋπολογισθείσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης της περίφραξης σε οποιαδήποτε επιφάνεια καθώς και η αποκατάσταση της επιφάνειας αυτής στην αρχική της μορφή (π.χ. επί πλακοστρώσεων, κρασπέδων κ.λπ.).

Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και τοποθέτησης περιφράξεων σε σημεία οδών, όπου για την ασφάλεια των διερχομένων απαιτείται ο προσωρινός αποκλεισμός λωρίδας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά την παρουσία υπευθύνου Τροχαίας ή Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Η συντάξασα



Κ. Δουλιανάκη
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Συντηρήσεων Δημ. κτιρίων &
Κοινόχρηστων χώρων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη, 03-07-2023
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Κατασκευών & Συντηρήσεων



Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Περιφράξεις Δημοτικών οικοπέδων
Δαπάνη: 9.920,00 €
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2023-2024-2025
Αριθ. Μελέτης: ΔΚΣ 13/03-07-2023
ΚΑ 7112.02.01/30.002
(Βελτίωση, επέκταση, προσθήκη οικοπέδων
και εδαφικών εγκαταστάσεων)
CPV: 34928200-0 Περιφράξεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ	Ποσότης	Τιμή Μον. σε ευρώ	Δαπάνη σε ευρώ
1	Κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης	m	500	16,00	8.000,00
Σύνολο καθαρής αξίας					8.000,00
ΦΠΑ (24%)					1.920,00
Γενικό σύνολο δαπάνης					9.920,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη, 03-07-2023

Η συντάξασα



Κ. Δουλιανάκη
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.


Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Συντηρήσεων Δημ. κτιρίων &
Κοινόχρηστων χώρων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Κατασκευών & Συντηρήσεων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Περιφράξεις Δημοτικών οικοπέδων
Δαπάνη: 9.920,00 €
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2023-2024-2025
Αριθ. Μελέτης: ΔΚΣ 13/03-07-2023
ΚΑ 7112.02.01/30.002
(Βελτίωση, επέκταση, προσθήκη οικοπέδων
και εδαφικών εγκαταστάσεων)
CPV: 34928200-0 Περιφράξεις

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ	Ποσότ ης	Τιμή Μον. σε ευρώ	Δαπάνη σε ευρώ
1	Κατασκευή & τοποθέτηση περίφραξης	m	500
Σύνολο καθαρής αξίας				
ΦΠΑ (24%)				
Γενικό σύνολο δαπάνης				

Θεσσαλονίκη, - - 2023

Ο Προσφέρων

.....
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

