

ΑΡ.ΜΕΛ. 18/2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Υαλόθυρα SECURIT	ΟΙΚ ΣΧ.54.25	1	ΟΙΚ 5422	τεμ.	4	520,00	2.080,00	
2	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF	ΟΙΚ ΣΧ.78.52	2	ΟΙΚ 7809	m2	1	28,00	28,00	
3	Μετακίνηση υπάρχοντος τοιχοπετάσματος αλουμινίου	ΟΙΚ ΣΧ.65.01	3	ΟΙΚ 6501	m2	77,421	15,00	1.161,32	
4	Αδιαφανής μεμβράνη	ΟΙΚ ΣΧ.77.15	4	ΟΙΚ 7735	m2	17,25	14,00	241,50	
5	Μετακίνηση υπάρχουσας θύρας	ΟΙΚ ΣΧ.54.20	5	ΟΙΚ 5420	τεμ	2	65,00	130,00	
6	Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας, με γυψοσανίδες ανθυγράς (GKI) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραστοχής	ΝΑΟΙΚ 50.10ΣΧ1	6	ΟΙΚ 4713	m2	79,94	18,00	1.438,92	
7	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\61.12	7	ΟΙΚ 6116	m	1	3,90	3,90	
8	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ Α\61.30	8	ΟΙΚ 6118	kg	1	3,10	3,10	
9	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ Α\61.31	9	ΟΙΚ 6118	kg	1	2,80	2,80	
10	Κουφώματα αλουμινίου μη τυποποιημένων ανοιγμάτων	ΝΑΟΙΚ Α65.01.02Σ	10	ΟΙΚ 6501	m2	5	200,00	1.000,00	
11	Βαφή κουφωμάτων αλουμινίου με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής ειδικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 77.84Σ	11	ΟΙΚ 7786.1	τεμ	1	800,00	800,00	
12	Σοβατεπί ή αρμοκάλυπτρα ή γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.43Σ	12	ΟΙΚ 6543	μμ	59,52	4,50	267,84	
13	Υαλοπίνακες ασφαλείας(LAMINATED) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη τύπου αμμοβολής αδιαφανής + 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 77.22.02Σ	13	ΟΙΚ 7609.2	m2	51,93	60,00	3.115,80	
14	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	14	ΟΙΚ 7609.2	m2	5	50,00	250,00	
15	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01	15	ΟΙΚ 7786.1	m2	1	9,00	9,00	
16	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02	16	ΟΙΚ 7786.1	m2	145,64	12,40	1.805,94	
17	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01	17	ΟΙΚ 7809	m2	1	13,00	13,00	
18	Γυψοσανίδες ανθυγράς, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04	18	ΟΙΚ 7809	m2	1	15,50	15,50	
Σε μεταφορά								12.366,62	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							12.366,62	
19	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	19	ΟΙΚ 7809	μ2	1	25,90	25,90	
20	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\78.34	20	ΟΙΚ 7809	μ2	1	22,50	22,50	
21	Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Α\78.70	21	ΟΙΚ 7809	μ2	1	61,50	61,50	
22	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.40	22	ΟΙΚ 7940	μ2	79,89	13,50	1.078,52	
23	Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ύψους 50cm	ΝΑΟΙΚ Θ\Α78.70.1	23	ΟΙΚ 7809	μ2	1	61,50	61,50	
24	Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ύψους 8-10cm	ΝΑΟΙΚ Θ\Α78.70.2	24	ΟΙΚ 7809	μ2	1	61,50	61,50	
25	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με επένδυση φορμάικας	ΟΙΚ ΣΧ.54.46.01	25	ΟΙΚ 5446	τεμάχιο	4	350,00	1.400,00	
26	Οδηγός στήριξης υάλινου διαχωριστικού	ΟΙΚ ΣΧ54.20.2	26	ΟΙΚ 7608 50% ΟΙΚ 7793 50%	ΜΜ	66,3	12,00	795,60	
27	Προμήθεια και τοποθέτηση πλέξιγκλας για την δημιουργία γκισέ	ΟΙΚ ΣΧ.60.50	27	ΟΙΚ 7609.2	τεμάχιο	21	55,00	1.155,00	
28	Προμήθεια και τοποθέτηση ζευγους στηριγμάτων με συνδυασμό κατακαρύφων προφίλ αλουμινίου	ΟΙΚ ΣΧ.60.51	28	ΟΙΚ 6501	ζεύγος	21	45,00	945,00	
<b>Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>17.973,64</b>	<b>17.973,64</b>
<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	17.973,64 3.235,26
<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00 %	21.208,90 3.181,34
<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ								23,00 %	24.390,24 5.609,76
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>30.000,00</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη //2015

Οι Συντάξαντες

Ν.Τσουμαλάκος  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΒ.Κουσιδης  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη //2015

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  
Κατασκευών  
και ΣυντηρήσεωνΘεσσαλονίκη //2015  
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Συντηρήσεων Δημ./κών Κτιρίων  
και Κοιν/στων ΧώρωνΑνδρέας Σπηλιόπουλος  
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β' βαθμούΜαρία Ιορδανίδου  
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β' βαθμού