

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ  
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παροχή Υπηρεσίας:  
Μετατόπιση περιπτέρων  
Δαπάνη: 19.926,00 €  
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015  
Αριθ. Μελέτης: ΑΚ 19/21-5-2015  
ΚΑ 6162.05.01 (Μετατόπιση περιπτέρων)

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η μεταφορά και επανεγκατάσταση περιπτέρων για τα οποία έχουν εκδοθεί αντίστοιχες αποφάσεις και οι οποίες θα δοθούν στον ανάδοχο με την έναρξη των εργασιών καθώς και όσων προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 19.926,00 € και βαρύνει το ΚΑ 6162.05.01 έτους 2015 του Δ.Θ.

Η προθεσμία του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μέσα στην προθεσμία αυτή ο ανάδοχος θα μεταφέρει και θα επανεγκαταστεί σε νέα θέση, περίπτερα κατ εντολή της Υπηρεσίας στα σημεία που θα του υποδεικνύονται. Η διαμόρφωση των νέων θέσεων εάν κριθεί απαραίτητο, καθώς και η αποκατάσταση των υπαρχόντων θα εκτελείται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Με τη μελέτη αυτή προγραμματίζονται οι εξής εργασίες.

Α. Αποσυναρμολόγηση με προσοχή, μεταφορά, επανασυναρμολόγηση και τοποθέτηση των περιπτέρων σε νέες θέσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι εργασίες αποσυναρμολόγησης & επανασυναρμολόγησης, η φόρτωση και μεταφορά, καθώς και οι εργασίες τελικής απόθεσης και εγκατάστασης του περιπτέρου. Επίσης, περιλαμβάνεται το κόστος για τη σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου από ιδιώτη ηλεκτρολόγο κατάλληλα θεωρημένου.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται – ακόμα και αν δεν αναφέρονται όλες οι εργασίες για την πλήρη επαναλειτουργία του περιπτέρου στη νέα θέση.

Β. Αποκομιδή των όλων των άχρηστων υλικών μεταφορά και εκφόρτωση τους, καθώς και από τον τόπο αποξήλωσης στη χωματερή ή σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης (σε οποιαδήποτε απόσταση) αποδεκτή από τις κρατικές αρχές.

Γ. Ο ανάδοχος θα διαθέτει όλα τα μέσα κοπής και αποκομιδής των υλικών που απαιτούνται κατά περίπτωση ( οξυγόνο, εργαλεία, φορτηγό, γερανό, ειδικό γερανό, γερανό με ειδική σκαλωσιά ) το απαραίτητο προσωπικό και την απαιτούμενη εργοταξιακή σήμανση εφ' όσον οι εργασίες εκτελούνται παρά των οδών.

Δ. Κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς περιπτέρων από σημεία των οδών, όπου για την ασφάλεια των διερχομένων απαιτείται ο προσωρινός αποκλεισμός λωρίδας κυκλοφορίας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να ζητά την παρουσία του υπευθύνου για την περιοχή τμήματος Τροχαίας ή του Αστυνομικού τμήματος, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Η συντάξασσα

Ο Προϊστάμενος του  
τμήματος Συντηρήσεων Δημ.  
κτιρίων & Κοινόχρηστων χώρων

Η Προϊσταμένη της Δ/σης  
Κατασκευών & Συντηρήσεων

Κ. ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ

Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ  
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παροχή Υπηρεσίας:  
Μετατόπιση περιπτέρων  
Δαπάνη: 19.926,00 €  
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015  
Αριθ. Μελέτης: ΑΚ 19/21-5-2015  
ΚΑ 6162.05.01 (Μετατόπιση περιπτέρων)

### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη
1	Μεταφορά και επανεγκατάσταση περιπτέρου μετά των εργασιών της αποσυναρμολόγησης, επανασυναρμολόγησης, φόρτωσης και τελικής απόθεσης, εγκατάστασης αυτού και σύνταξης ηλεκτρολογικού σχεδίου	τεμ	12	1.350,00	16.200,00€
Σύνολο καθαρής αξίας					16.200,00€
ΦΠΑ (23%)					3.726,00€
Γενικό σύνολο δαπάνης					19.926,00 €

**Η Συντάξασσα**

**Κ. Δουλιανάκη**  
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Συντηρήσεων Δημ. Κτιρίων &  
Κοινόχρηστων χώρων**

**Α. Σπηλιόπουλος**  
Αρχ. Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Θεσσαλονίκη, - -2015  
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  
Κατασκευών & Συντηρήσεων

**Μ. Ιορδανίδου**  
Αρχ. Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ  
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παροχή Υπηρεσίας:  
Μετατόπιση περιπτέρων  
Δαπάνη: 19.926,00 €  
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015  
Αριθ. Μελέτης: ΑΚ 19/21-5-2015  
ΚΑ 6162.05.01 (Μετατόπιση περιπτέρων)

### **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη
1	Μεταφορά και επανεγκατάσταση περιπτέρου μετά των εργασιών της αποσυναρμολόγησης, επανασυναρμολόγησης, φόρτωσης και τελικής απόθεσης, εγκατάστασης αυτού και σύνταξης ηλεκτρολογικού σχεδίου	τεμ	12		
Σύνολο καθαρής αξίας					
ΦΠΑ (23%)					
Γενικό σύνολο δαπάνης					

**Θεσσαλονίκη, ... - ... - 2015**  
**Ο Προσφέρων**

.....  
(Υπογραφή – Σφραγίδα)