



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	<p>Αποθηκευτικό σύστημα ραφοπάταρου, το οποίο απαρτίζεται από ράφια τύπου Midi Rack (ημιβαρέως), με ένα επίπεδο (πατάρι). Το σύστημα απαριθμεί 108 κύρια φατνώματα (ενδεικτική ποσότητα) καθώς και 10 βοηθητικά. Τα ράφια του αποθηκευτικού συστήματος, αποτελούνται από τα παρακάτω υλικά:</p> <p>Α) Μεταλλικά πλαίσια ενδεικτικών διαστάσεων 0,80μ βάθους και 4,80μ ύψους, 0,60μ βάθους και 4,80μ ύψους, 0,80μ βάθους και 2,62μ ύψους, 0,60μ βάθους και 2,62μ ύψους καθώς και 0,80μ βάθους και 3,50μ ύψους συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 145 τμχ., τα οποία και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πλαστικά πέλματα.</p> <p>Β) Μεταλλικές δοκίδες ενδεικτικών διαστάσεων, μήκους 2,20μ, 2,70μ, 1,83μ, και 1,51μ, ενδεικτικής ποσότητας 1712 τμχ. οι οποίες θα συνοδεύονται από μεταλλικά ή MDF ράφια τα οποία θα εφαρμόσουν πάνω σε αυτές με σκοπό να διαμορφώσουν επίπεδα.</p> <p>Γ) Μεταλλικό ή MDF πλέγμα, το οποίο θα αποτελέσει το επίπεδο του παταριού, ενδεικτικής διάστασης 218 m2.</p> <p>Δ) Μία μεταλλική σκάλα ενδεικτικών διαστάσεων 4,40μ μήκους, 1,60μ πλάτους και 2,40μ ύψους, η οποία θα παρέχει την πρόβαση στο πατάρι του αποθηκευτικού συστήματος.</p> <p>Ε) Μια κινητή σκάλα ενδεικτικών διαστάσεων 2,50μ μήκους, 0,80μ πλάτους και 2,00μ ύψους, η οποία θα παρέχει την πρόβαση στα υψηλά επίπεδα των βοηθητικών φατνωμάτων του αποθηκευτικού συστήματος.</p> <p>ΣΤ) Λοιπά υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην συναρμολόγηση του αποθηκευτικού συστήματος.</p> <p>Όλα τα υλικά θα πληρούν τις εγκεκριμένες συνημμένες προδιαγραφές.</p> <p>Αποθηκευτικό σύστημα αρχειοθέτησης, που θα αποτελείται από ράφια τύπου Dexion (ελαφρού φορτίου). Το σύστημα απαριθμεί 20 κύρια φατνώματα (ενδεικτική ποσότητα). Τα ράφια του αποθηκευτικού συστήματος αποτελούνται από τα παρακάτω υλικά:</p> <p>Α) Μεταλλικές γωνίες ενδεικτικών διαστάσεων 2,73μ ύψους, συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 80 τμχ., οι οποίες και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πλαστικά πέλματα.</p> <p>Β) Μεταλλικά ράφια ενδεικτικών διαστάσεων, μήκους 1,22μ, 0,72μ, και 0,92μ και βάθους 0,38μ, ενδεικτικής ποσότητας 140 τμχ.</p>	τεμ	1	32.500,00	32.500,00
2	Εργασία συναρμολόγησης, εγκατάστασης και πλήρους λειτουργίας του αποθηκευτικού συστήματος σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα - Πυλαίας καθώς και περιοχή Κωνσταντινουπόλεως).	τεμ	1	4.085,00	4.085,00
ΣΥΝΟΛΟ :				36.585,00	
Στρογγυλοποίηση				0,37	
ΦΠΑ 23% :				8.414,63	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :				45.000,00	

Θεσσαλονίκη .../...2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Νάνος Αργύριος

Αθαν. Σιώζος

Κων. Μπελιμπασάκης