ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΥΨΟΣ (μέτρα)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΝΔΡΑ				
Υγράμβαρη (Λικιδάμβαρη)	Liquidambar styraciflua	29	2,50-3,00	Δ9
Σοφόρα κλαίουσα	Sophora japonica pendula	4	2,00-2,50	Δ9
Κουμαριά	Arbutus unedo	9	2,00-2,50	Δ7
Δαφνοκέρασος	Prunus Laurocerasus	6	2,00-2,50	Δ9
Καλλωπιστική Δαμασκηνιά	Prunus Cerasifera pissardii	21	2,00-2,50	Δ8
Παυλώνια	Paulownia tomentosa	8	2,50-3,00	Δ9
Λαγκεστρέμια	Lagerstroemia indica	6	1,80-2,00	Δ7
Ακακία κρεμοκλαδής	Acacia pendula	18	2,00-2,50	Δ9
Νερατζιά	Citrus aurantium	12	1,80-2,00	Δ7
Κουκουναριά	Pinus Pinea	24	2,00-2,50	Δ8
Ιβίσκος συριακός	Hibiscus syriacus	3	1,80-2,00	Δ7
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝΔΡΩΝ		**140,00**		
ΘΑΜΝΟΙ			Μήκος κλάδων (μ.)	
Μυρτιά	Myrthus communis	340	0,40-0,50	Θ1
Αμπέλια	Abelia Floribunda	350	0,30-0,40	Θ3
Βερβερίδα κόκκινη αειθαλής	Berberis candidula	850	0,40-0,50	Θ1
Δενδρολίβανο έρπον	Rosmarinus officinalis prostatus	140	0,20-0,30	Θ2
Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο	Cotoneaster horizontalis dammeri	80	0,40-0,50	Θ2
Λεβάντα	Lavandula augustifolia officinalis	450	0,30-0,40	Θ1
Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος	Juniperus horizontalis	390	0,40-0,50	Θ1
Λεβαντίνη	Santolina	100	0,30-0,40	Θ1
Βερβερίδα νάνα αειθαλής	Berberis candidula nana	280	0,20-0,30	Θ2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ		**2.980,00**		
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ m2				
Προκατασκευασμένος χλοοτάπητας		2.700		

ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	**2.700,00**	

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (εκατοστά)
20-25
20-25
16-18
20-25
18-20
20-25
18-20
18-20
12-14
16-18
18-20
Αριθμός κλάδων
3 - 5 κλ
3 - 5 κλ
3 - 5 κλ
3 - 5 κλ
3 - 5 κλ
3 - 5 κλ
3 - 5 κλ
3 - 5 κλ
3 - 5 κλ